

### ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nazwa	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1
Szer. x Wys. w świetle muru	113,00x210,00	150,00x200,00	100,00x205,00	78,00x204,00	103,00x210,00	93,00x210,00	150,00x200,00	100,00x200,00
Rozmieszczenie	P	P	P	L	L	P	L	L
Rodzaj	zewnątrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
Symbol 2D								
Widok 3D z przodu								
Uwagi	- drzwi antywłamaniowe - drzwi stalowe lub drewniane - ocieplane	- drzwi istniejące, po skuciu tynków i demontażu istniejących domierzyć otwór - nowe drzwi drewniane - nowe drzwi w klasie EI60 - szer. 1 skrzydła po otwarciu min.100cm	- drzwi istniejące, po skuciu tynków i demontażu istniejących domierzyć otwór - nowe drzwi stalowe - nowe drzwi w klasie EI60	- drzwi istniejące, po skuciu tynków i demontażu istniejących domierzyć otwór - nowe drzwi plyninowe	- otwory wentylacyjne - drzwi plyninowe	- otwory wentylacyjne - przeszklenie - drzwi plyninowe	- drzwi istniejące, po skuciu tynków i demontażu istniejących domierzyć otwór - nowe drzwi drewniane - nowe drzwi w klasie EI60 - szer. 1 skrzydła po otwarciu min.100cm - samozamykacz	- drzwi istniejące, po skuciu tynków i demontażu istniejących domierzyć otwór - nowe drzwi drewniane - nowe drzwi w klasie EI60

- Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
- Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
- Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.
- Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.
- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE PRZEBIECIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
- WSZYSTKIE ELEMENTY MAJĄCE WPŁYW NA ESTETYKĘ BUDYNKU NIE BEDĄCE CZĘŚCIĄ TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJĄCE OD PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE ZAŁOŻEN KONSEPCYJNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- ILOLACJĘ PRZECIWIŁGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ MIN.50cm PONAD TEREN
- OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z NAWIEWNIKAMI
- Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

### ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa	01
Ilość	3
Szer. x Wys. w świetle muru	180,00x180,00
Symbol 2D	
Widok 3D z zewnątrz	
Uwagi	- okno trzyskrzydłowe PCV, skrajne skrzydła stałe, środkowe uchylne, otwieranie za pomocą dźwigni i cięgien elastycznych - nawiewniki

#### UWAGI:

- OKNA Z OCIEPLONYCH PROFILI PCV
- DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE DREWNIANE LUB STALOWE
- ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ELEMENTÓW SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM WIELKOŚĆ PODZIAŁÓW, TYP SZKŁA, USZTYWNIENIA, NAWIEWNIKI ITD.
- SZKLENIE MIN. ZESTAWEM FLOAT 4+4T/16 ARGON, k=1.1W/m2K, Rw=32dB
- OKNA DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Z NAWIEWNIKAMI
- WSZYSTKIE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE MURU
- KIERUNEK OTWIERANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE USTALIĆ Z INWESTOREM
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH OTWORÓW W NATURZE
- WSZYSTKIE WYMIARY W CENTYMETRACH



www.studio-projekt.com 05-300 Mińsk Maz., ul.Świętokrzyska 46  
biuro@studio-projekt.com tel./fax. 608.505.345, 608.15.15.55

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO KOTŁOWNI NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE (PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA)

ADRES: OKUNIEW, UL.SZKOLNA, DZ NR 1686  
INWESTOR: Gmina Halinów,  
ul. Spółdzielcza 1, 05 - 074 Halinów

### ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Małgorzata Ciechanowicz Upr. nr MA/014/05 mgr inż. arch. Jacek Bakula	DATA: 02.2013
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jacek Bakula inż. Grzegorz Bakula	SKALA: bez skali
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Barbara Trojanowska Upr. nr MA/086/04	NR RYS: