

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji – Modernizacja, remont drogi gminnej (nr ew. 39) o długości 580 mb szer. koryta 4,00 mb w miejscowości Zagórze gm. Halinów

Adres inwestycji; Zagórze

Inwestor: Urząd Miasta Halinów.

Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.

Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	miary	Ilość	Cena	Wartość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym.	km	0,580		
2	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 - 90 cm.	szt.	51		
3	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie zagajników	m ²	491		
4	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowów o głęb.1,0m wyk, na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m ³ w gr. kat I-II	m	8		
5	Analiza własna	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarpy z namułu grub.10cm, odmulenie przepustów drogowych.	m	510		
6	Analiza własna	Koryta wykonane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat. II – VI na całej szerokości jezdni i chodników.(dług. x szer. koryta)	m ²	2320		
7	Analiza własna	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczeniem mechanicznym o gr. 5cm.	m ²	2320		
8	Analiza własna	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5 – 63 gr. 15 cm zagęszczeniem mechanicznym	m ²	2320		

9	Analiza własna	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm.zagęszczaniem mechanicznym.	m ²	2320		
10	Analiza własna	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm z utwardzeniem materiału za pomocą stabilizacji mechanicznej.	m ²	696		
11	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi poj. łyżki 0,40m ³ w gruncie kat. III – IV z transportem ubytku na odległość do 1 km samochodem samowyladowczym.	m ³	180		
12	Analiza własna	Dodatek za każdy rozp. 1km transportem ziemi samochodem samowyladowczym po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat gr. III – IV) krotność 2	m ³	40		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku