
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: : Modernizacja placu zabaw przy Szkole im.VII Obwodu AK "OBROŻA" w Brzezinach w ramach programu "RA-DOSNA SZKOŁA"
Adres inwestycji: : Brzeziny 3 05-074 Halinów
Inwestor: : Gmina HALINÓW
Adres Inwatora: : ul . Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
: Architektura

: 09.07.2012

- 1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI
SSTWIOR II.01.00 rozbiórka elementów małej architektury
- 1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI
SSTWIOR II.02.00 roboty ziemne
- 1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE
SSTWIOR II.03.01 koryta z profilowaniem i zageszczaniem podłoża
SSTWIOR II.03.02 podbudowa z kruszywa
- 1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU
SSTWIOR II.03.03 nawierzchnie syntetyczne
- 1.5 CPV45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
SSTWIOR II.06.00 zieleń
- 1.6 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW
SSTWIOR II.04.00 mała architektura - plac zabaw
- 1.7 CPV 45342000-6 ROBOTY PRZY OGRODZENIU
SSTWIOR II.05.00 remont istniejącego ogrodzenia i furtki

WYKONAWCA :

Data opracowania
09.07.2012

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw przy Szkole Podstawowa w Brzezinach					
1 PLAC ZABAW					
1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI					
1	d.1. 1	Ręczne rozebranie urządzeń zabawkowych z likwidacją fundamentów	kpl		
kalk. własna		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI					
2	d.1. 2	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
KNR 2-21 0217-02		25.6	m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
3	d.1. 2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
KNR 2-31 0101-07		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE					
4	d.1. 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
KNR 2-31 0103-02		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
5	d.1. 3	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
KNR 2-31 0104-01		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
6	d.1. 3	Ułożenie warstw izolacyjnych z geowłókniny	m ²		
wycena indywidualna		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
7	d.1. 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
KNR 2-31 0114-05		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
8	d.1. 3	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
KNR 2-31 0114-03		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
9	d.1. 3	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
KNNR 6 0104-03		179	m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
10	d.1. 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
KNR 2-31 0402-04		13.4	m ³	13.400	
				RAZEM	13.400
11	d.1. 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,1+0,15)*0,1*66,5	m ³		
KNR 2-31 0402-04		1.66	m ³	1.660	
				RAZEM	1.660
12	d.1. 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
KNNR 6 0404-04		66.5	m	66.500	
				RAZEM	66.500
1.4 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH					
13	d.1. 4	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²		
KNR-W 2-01 0510-03		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
1.5 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU					
14	d.1. 5	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze niebieskim PANTONE: 540C RAL;5003	m ²		
wycena indywidualna					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
15	wycena indywidualna	Nawierzchnia wylewana w kolorze pomarańczowym h=2,0 PANTONE 152c, RAL;2010	m ²		
d.1.5		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
16	wycena indywidualna	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152c RAL;2010 h=1,5 mm	m ²		
d.1.5		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
1.6 CPV 3750000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW					
17	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zręcznościowego	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej na dwóch nogach	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki tuba na przegubach	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy rysunkowej podwójnej	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
d.1.6		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7 CPV 45342000-6 ROBOTY PRZY OGRODZENIU					
24	wycena indywidualna	Remont ogrodzenia metalowego m.94	kpl		
d.1.7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000