
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu w ramach programu "RADOSNA SZKOŁA"
Adres inwestycji : Cisie ul. Mostowa 61 05-074 Halinów
Inwestor : Gmina HALINÓW
Adres Inwestora : ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
Branża : Architektura

Data opracowania : 09.07.2012

- 1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI
SSTWIOR II.01.00 rozbiórka elementów małej architektury
- 1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI
SSTWIOR II.02.00 roboty ziemne
- 1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE
SSTWIOR II.03.01 koryta z profilowaniem i zageszczaniem podłoża
SSTWIOR II.03.02 podbudowa z kruszywa
- 1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU
SSTWIOR II.03.03 nawierzchnie syntetyczne
- 1.5 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW
SSTWIOR II.04.00 mała architektura - plac zabaw
- 1.6 CPV45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
SSTWIOR II.05.00 zieleń

WYKONAWCA :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw przy Szkole Podstawowa w Cisiu					
1 PLAC ZABAW					
1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI					
1	kalk. własna	Ręczne rozebranie urządzeń zabawkowych z likwidacją fundamentów	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI					
2	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczakami (grunt zadarniony)	m ³		
d.1.					
2		25.4	m ³	25.400	
				RAZEM	25.400
3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.					
2		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1.					
2		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE					
5	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.					
3		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
6	wycena indywidualna	Ułożenie warstw izolacyjnych z geowłókniny	m ²		
d.1.					
3		167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.					
3		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.					
3		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
9	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.					
3		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,1+0,15)*0,1*66,5	m ³		
d.1.					
3		1.85	m ³	1.850	
				RAZEM	1.850
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.					
3		14.4	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
12	KNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.					
3		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1.					
3		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.					
3		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.1. 3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU					
17 d.1. 4	wycena in- dywidualna	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze niebieskim PANTONE: 540C RAL;5003 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.1. 4	wycena in- dywidualna	Nawierzchnia wylewana w kolorze pomarańczowym h=2,0 PANTONE 152c, RAL;2010 102	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
19 d.1. 4	Nawierzchnia elas	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152c RAL;2010 h=1,5 mm 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
1.5 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW					
20 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zręcznościowego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej na metalowych nogach 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki ważka z metalową belką bez oparcia 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż duża ścianka wspinaczkowa 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6 CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH					
27 d.1. 6	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej 243	m ² m ²	243.000	
				RAZEM	243.000