
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Plac zabaw przy Zespole Szkolnym w Halinowie w ramach programu "RADOSNA SZKOŁA"
Adres inwestycji : ul. Okuniweska 115 05-074 Halinów
Inwestor : Gmina HALINÓW
Adres Inwesotra : ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
Branża : Architektura

Data opracowania : 10.07.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI
SSTWIOR II.01.00 rozbiórka elementów małej architektury
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI
SSTWIOR II.02.00 roboty ziemne
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE
SSTWIOR II.03.01 koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
SSTWIOR II.03.02 podbudowa z kruszywa
SSTWIOR II.03.04. chodniki z kostki betonowe
II.03.05 Betonowe obrzeża chodnikowe
1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU
SSTWIOR II.03.03 nawierzchnie syntetyczne
1.5 CPV45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
SSTWIOR II.06.00 zieleni
1.6 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW
SSTWIOR II.04.00 mała architektura - plac zabaw
1.7 CPV 45342000-6 ROBOTY PRZY OGRODZENIU
SSTWIOR II.05.00 ogrodzenie

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.07.2012

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw przy Zespole Szkolnym w Halinowie					
1 PLAC ZABAW					
1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI					
1	d.1. 1	Ręczne rozebranie urządzeń zabawkowych z likwidacją fundamentów	kpl		
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI					
2	d.1. 2	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczakami (grunt zadarniony)	m ³		
2			56.3	m ³	56.300
				RAZEM	56.300
3	d.1. 2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
2			386.5	m ²	386.500
				RAZEM	386.500
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE					
4	d.1. 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
3			320.5	m ²	320.500
				RAZEM	320.500
5	d.1. 3	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
3			320.5	m ²	320.500
				RAZEM	320.500
6	d.1. 3	Ułożenie warstw izolacyjnych z geowłókniny	m ²		
3			179	m ²	179.000
				RAZEM	179.000
7	d.1. 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
3			320.5	m ²	320.500
				RAZEM	320.500
8	d.1. 3	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
3			320.5	m ²	320.500
				RAZEM	320.500
9	d.1. 3	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
3			320.5	m ²	320.500
				RAZEM	320.500
10	d.1. 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,1+0,15)*0,1*66,5	m ³		
3			4.63	m ³	4.630
				RAZEM	4.630
11	d.1. 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
3			185	m	185.000
				RAZEM	185.000
12	d.1. 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
3			13.4	m ³	13.400
				RAZEM	13.400
13	d.1. 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
3			66	m ²	66.000
				RAZEM	66.000
14	d.1. 3	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
3			66	m ²	66.000
				RAZEM	66.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0104-03 3	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
16	KNR 2-31 d.1. 0511-01 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU					
17	wycena indywidualna d.1. 4	Nawierzchnia wylewana w kolorze pomarańczowym wylewana h=2,0 PANTONE 152c,RAL;2010	m ²		
		144.5	m ²	144.500	
				RAZEM	144.500
18	wycena indywidualna d.1. 4	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze niebieskim PANTONE: 540C RAL;5003	m ²		
		82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
19	Nawierzchnia elas d.1. 4	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152c RAL;2010 h=1,5 mm	m ²		
		89.6	m ²	89.600	
				RAZEM	89.600
1.5 CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH					
20	kalk. własna d.1. 5	Ogrodzenie panelowe wys. 1,1 m na słupkach z kształtowników stalowych zestaw z furtką szer. 1 m	mb		
		7.9	mb	7.900	
				RAZEM	7.900
1.6 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW					
21	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż zestawu zręcznościowego nr 1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna d.1. 6	dostawa i montaż zestawu zręcznościowego nr 2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej na metalowych nogach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż huśtawki tuba na przegubach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż huśtawka typu bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż kiwak na sprężynach zebra	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
d.1. 6		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7	CPV 45342000-6	ROBOTY PRZY OGRODZENIU			
30	KNR-W 2-01	Obsianie plac w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1. 7		0510-03	181	m ²	181.000
				RAZEM	181.000