

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robót budowlanych jest: BUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W HALINOWIE UL. GRANICZNA I BOCZNE

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Montaż słupów;
- montaż przewodów napowietrznej linii oświetleniowej;
- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych;
- montaż SON
- pomiary powykonawcze;
- podłączenie wykonanej instalacji

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E 10,5 /4,3c		słup	1		
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E 9/4,3c		słup	1		
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E9/2,5		słup	2		
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ²		km.przew.	0.505		
5	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II		m	5		
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych		szt.	3		
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WE1/2 500 10 488 fi60		szt.	4		
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WE1/1 500 10 488 fi60		szt.	1		
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ALW20+ALW1051 fi60		szt.	9		
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ALW20+ALW104 fi60		szt.	1		
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m		kpl.przew.	15		
12	KNNR 5 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku kompletnych		szt.	15		
13	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych		szt.	15		
14	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg		szt.	1		
15	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-żyłowy		odc.	1		
16	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar	1		
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)		szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: