

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TYNKARSKIE KOD CPV 45453000-3</b>				
d.1	Jednopolnostosowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stępiach do robót wykon. na sufitach w pomieszczeniach o wys. do 6 m 4.6*2.45	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	11.270	
			RAZEM	11.270
d.1	2 Zabezpieczenie drzwi wejściowych do mieszkań i posadzek folią (2.10*0.8)*12+42.53	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	62.690	
			RAZEM	62.690
d.1	3 Odbicie odspojonych i odparzonych tynków z zaprawy wapiennej lub cement. - wapiennej na ścianach klatki schodowej [(6.94*3.20)+(1.4*2.80)+(1.85*2.25)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(4.70*2.50)+(6.94*2.5)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(11.20*2.35)]*15%	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	17.321	
			RAZEM	17.321
d.1	4 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cement. - na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 17.321	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	17.321	
			RAZEM	17.321
d.1	5 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami na gł. 1 cegły - ściana przy zejściu do piwnic. (2.0*1.20)*0.125	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	0.300	
			RAZEM	0.300
d.1	6 Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. do 5 m <sup>2</sup> przy użyciu szczotek stalowych (2.45*2.25)+(7.50*2.75)*1.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	36.450	
			RAZEM	36.450
d.1	7 Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona przed wykwitami soli i nalotem grzybów - ściany wewnętrzne w zejściu do piwnic (2.45*2.25)+(7.50*2.75)*1.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	36.450	
			RAZEM	36.450
d.1	8 Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na nieotynkowanych ścianach w klatce schodowej ostatniej kondygnacji oraz w zejściu do piwnic. (4.4*3.60)*2+(2.45*2.25)+(7.50*2.75)*1.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	68.130	
			RAZEM	68.130
d.1	9 Przygotowanie powierzchni pod wykonanie gipsowych tynków cienko-warstwowych polegające na zeszkobaniu i zmyciu starych powłok malarskich wraz z poszpachlowaniem nierówności (6.94*3.20)+(1.4*2.80)+(1.85*2.25)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(4.70*2.50)+(6.94*2.5)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(11.20*2.35)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	115.471	
			RAZEM	115.471
d.1	10 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - sufit podwieszony na ostatniej kondygnacji ocieplony supremą (4.60*2.45)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	11.270	
			RAZEM	11.270
d.1	11 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - sufit ocieplony supremą (4.60*2.45)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	11.270	
			RAZEM	11.270
d.1	12 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (4.60*2.45)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	11.270	
			RAZEM	11.270

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na skośnym suficie ostatniej kondygnacji (4.60*2.45)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	11.270	
			RAZEM	11.270
14	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na wcześniej przygotowanym starym podłożu z tynku cem - wapiennego oraz na ścianach nowootynkowanych 115.47+23.094+68.130	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	206.694	
			RAZEM	206.694
15	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, spodach podestów, spoczników i biegów schodowych na wcześniej przygotowanym podłożu z tynku (2.45*4.60)+(2.82*1.10)+(3.10*1.10)+(1.9*1.10)+(4.25*1.10)+(2.45*1.55)*2+(2.12*2.45)*2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	42.530	
			RAZEM	42.530
<b>2 REMONY KLATKI SCHODOWEJ - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45453000-7</b>				
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian, stropów, biegów, podestów, spoczników i ościeży - podłoża gipsowych z gruntowaniem w klatce schodowej. <ściany>206.694+<sufit, spoczniki, podesty, biegi schodowe>42.53-<lampaerie>97.245	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	151.979	
			RAZEM	151.979
17	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie 97.245	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	97.245	
			RAZEM	97.245
18	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych d.2 21.95*0.90	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	19.755	
			RAZEM	19.755
19	Mycie po robotach malarskich posadzek betonowych i lastrykowych (d.2 podesty, spoczniki, biegi schodowe) 42.53	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	42.530	
			RAZEM	42.530
20	Wstępne odczyszczenie powierzchni schodów wewnętrznych betonowych /biegi schodowe, spoczniki i podesty/ - powierzchnie poziome 42.53	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	42.530	
			RAZEM	42.530
21	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - biegi schodowe, spoczniki, podesty, powierzchnie poziome. 42.53	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	42.530	
			RAZEM	42.530
<b>3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ - INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA KOD CPV 45310000-3</b>				
22	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle d.3 21.95	m		
		m	21.950	
			RAZEM	21.950
23	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku 21.95	m		
		m	21.950	
			RAZEM	21.950
24	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm d.3 21.95	m		
		m	21.950	
			RAZEM	21.950
25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu - wykonanie otworów mechanicznie pod obsadzenie puszek i gniazd łącznikowych 8	szt.		
		szt.	8.000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	8.000
26	Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
4		szt	4.000	
			RAZEM	4.000
27	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.3	jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża	szt.	4.000	
4				
			RAZEM	4.000
28	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle	kpl.		
d.3	le mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	4.000	
4				
			RAZEM	4.000
29	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	szt.		
d.3	tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -			
	2x40W - końcowych	szt.	4.000	
4				
			RAZEM	4.000

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
3	(N.Z.) WACETOB 2000
4	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
5	(N.Z.) PPKZ 1982
6	ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996
7	(N.Z.) OKRB Warszawa zeszyt WACETOB