
PRZEDMIAR ROBÓT

OŚWIETLENIE DROGOWE : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STARY KONIK -
OSIEDLE MIESZKANIOWE PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 2
Osiedle mieszkaniowe przy drodze krajowej nr 2 : OSIEDLE MIESZKANIOWE PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 2 GMINA HALINÓW
Gmina Halinów : GMINA HALINÓW
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów : SPÓŁDZIELCZA 1 05-074 HALINÓW
ELEKTRYCZNA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9; 45.31.00.00-3

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

luty 2016

Data zatwierdzenia

Przedmiotem robót budowlanych jest: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi w osiedlu mieszkaniowym przy drodze krajowej nr 2 zlokalizowanym w gminie Halinów
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Usadwienie słupów;
- budowa linii kablowych;
- montaż przewodów napowietrznej linii oświetleniowej;
- montaż opraw oświetleniowych;
- montaż SON;
- pomiary powykonawcze;
- podłączenie wykonanej instalacji

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E10,5/4,3	słup	5		
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E10,5/2,5	słup	9		
3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	225		
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.przew.	0.48		
5	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m	8		
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	1		
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie W0-4	szt.	14		
9	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	15		
10	KNNR 5 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	15		
11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	15		
12	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg	szt.	1		
13	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	m	48		
14	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	1		
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: