

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne  
ADRES INWESTYCJI : Wielgolas Duchnowski dr. 65  
INWESTOR : Gmina Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>					
1	KNNR 5 0903-01 ST 5.1; 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro- wanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 m	słup	1	
2	KNNR 5 0901-02 ST 5.1; 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup	4	
3	KNNR 5 0903-04 ST 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro- wanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	21	
4	KNNR 5 0905-01 ST 5.3	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.697	
5	KNNR 5 1002-01 ST 5.4	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	18	
6	KNNR 5 1003-03 ST 5.5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	18	
7	KNNR 5 1004-02 ST 5.5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - opra- wa sodowa 70W	szt.	18	
8	KNNR 5 0906-02 ST 5.5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	18	
9	KNNR 5 0906-03 ST 5.7	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9	
10	KNNR 5 0907-05 ST 5.7	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18	
11	KNNR 5 1302-03 ST 5.7	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy - przewód ASXSn 4x25	odc.	1	
12	KNNR 5 1304-01 ST 5.7	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)- odgromnik	szt.	2	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: