
PRZEDMIAR ROBÓT

OŚWIETLENIE DROGOWE : BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY BEZ NAZWY W HIPOLITOWIE
GMINA HALINÓW : GMINA HALINÓW
: UL SPÓŁDZIELCZA 1 05-074 HALINÓW
ELEKTRYCZNA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9; 45.31.00.00-3

: mgr inż. Włodzimierz Kruczek

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

luty 2016

Data zatwierdzenia

Przedmiotem robót budowlanych jest: Budowa oświetlenia drogowego w Hipolitowie ul. Bez nazwy
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Montaż słupów stalowych;
- budowa linii kablowej;
- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych;
- pomiary powykonawcze;
- podłączenie wykonanej instalacji

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	4		
2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	185		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	4		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	4		
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	4		
6	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.	4		
7	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	m	8		
8	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	1		
9	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: