

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na stolówce ZSZ w Halinowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów
INWESTOR : Zespół Szkół w Halinowie
ADRES INWESTORA : ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Olga Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2013

Stawka roboczogodziny : 15.25 zł
Poziom cen : II kw. 2013r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	60.00 % R, S
Zysk [Z]	11.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz.U.04.130.1389)".

Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale poprzedzającym wycenę.

Kosztorys pełni funkcję pomocniczą przy kalkulowaniu ceny za wykonanie ustalonego zakresu robót.

Zaleca się wizję lokalną miejsca wykonania zlecenia w celu dokonania indywidualnej wyceny.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wydzielenie stołówki mniejszej ścianami z karton gipsu			
1	KNR 2-05 d.1 0103-02	Lekka obudowa ścian - montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych (karton-gips) 40	kg		
			kg	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 2-02 d.1 1513-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-05 d.1 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt karton-gipsowych montowaną metodą tradycyjną 5.89*3.2+6.03*2.25-1.65*0.2	m ²		
			m ²	32.086	
				RAZEM	32.086
4	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi w posiadaniu Inwestora 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7*7	m ²		
			m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
6	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperię (8.83+6.6)*2	m ²		
			m ²	30.860	
				RAZEM	30.860
7	KNR 2-02 d.1 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lapmeria) 30.86	m ²		
			m ²	30.860	
				RAZEM	30.860
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną (10.02+5.2)*2	m ²		
			m ²	30.440	
				RAZEM	30.440
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 30.44	m ²		
			m ²	30.440	
				RAZEM	30.440
10	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 7*7	m ²		
			m ²	49.000	
				RAZEM	49.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wydzielenie stołówki mniejszej ścianami z karton gipsu				
1 d.1	KNR 2-05 0103-02	Lekka obudowa ścian - montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych (karton-gips)	kg	40	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-02 1513-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm	m	30	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-05 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt karton-gipso- wych montowaną metodą tradycyjną	m ²	5.89*3.2+ 6.03*2.25- 1.65*0.2 = 32.086	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi w posiadaniu Inwestora	szt.	1	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7*7 = 49.000	0.00	0.00
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperię	m ²	(8.83+6.6)*2 = 30.860	0.00	0.00
7 d.1	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lapmeria)	m ²	30.86	0.00	0.00
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną	m ²	(10.02+5.2)* 2 = 30.440	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	30.44	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	7*7 = 49.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł