

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 354) w m. Chobot gm. Halinów
Kod CPV	45233124-4
Budowa	Chobot, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Urząd Miasta w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Barcząca 04.2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 354) w m. Chobot gm. Halinów

TEMAT: Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 354) w m. Chobot gm. Halinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu miejscowego wyrównania podbudowy z kruszonki betonowej stabilizowanego mechanicznie grubość po zagęszczeniu 5cm
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,800 km grubość po zagęszczeniu 5cm
- wykonaniu 10 zjazdów
- wykonaniu rowu na długości 270mb

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia miejscowego wyrównania podbudowy z kruszonki betonowej stab. mech. -1600,00 m²
- powierzchnia podbudowy z destruktu. -3200,00 m²

Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 354) w m. Chobot gm. Halinów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,800
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia (1,015m ² *270m=189m ³)	m ³	189,000
3	Wycena własna	D-M-00.00.00	Miejscowe wyrównanie podbudowy z kruszonki betonowej, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	1.600,000
4	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-10.07.01	Podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	3.200,000
5	KNNR 6 0605/01	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Lawy fundamentowe zwirowe przepustów pod zjazdami	m ³	11,400
6	KNNR 6 0605/03	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Scianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	scianke	20,000
7	KNNR 6 0605/06	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	m	57,000