

# ZAŁĄCZNIK NR 6b DO SIWZ

PROKOM Sp. z o.o.  
00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 71

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

NAZWA INWESTYCJI : Zbiornice sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów - etap II dla miejscowości Halinów i Józefin.  
Obszar 1A  
MONITORING  
ADRES INWESTYCJI : Hipolitów, teren po wschodniej stronie ul. Warszawskiej, gm. Halinów  
INWESTOR : Urząd Miasta Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : automatyka  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Zajkowski  
DATA OPRACOWANIA : 03.2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2008

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Halinów-1A

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm 83	m		
			m	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>
2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NYY-J 5x1,5 4918	m		
			m	4 918,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 918,000</b>
3	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NYY-J 5x1,5 83	m		
			m	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>
4	KNNR 9 0806-01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych w rowach kablowych 3	szt		
			szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
5	kalkulacja własna	Wyposażenie studzienki zaworowej - skrzynka przyłączeniowa, czujnik do monitorowania stanu pracy zaworu opróżniającego - dostawa "dostawca zaworu" 83	kpl.		
			kpl.	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>
6	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 770	szt.żył		
			szt.żył	770,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>770,000</b>
7	KNNR 5 1302-05	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy 11	odc.		
			odc.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>