

Halinów, dnia 16 czerwca 2014 roku

WGKI.2510.11.2014

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie”.

Pytanie:

W przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stwierdziliśmy rozbieżności. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących:

- 1) demontażu obróbek blacharskich – pasów nad i podrynnowych, obróbek kominów szczytów itd. (ww. elementy opisane są w STWiOR),
- 2) utylizacja eternitu,
- 3) montażu nowych obróbek kominów i szczytów (przedmiar obejmuje tylko pasy podrynnowe i nadrynnowe),
- 4) montażu nowych rynien (przedmiar obejmuje tylko wymianę deski czołowej okapu).

Odpowiedź:

Ad. 1 – demontaż obróbek blacharskich, pasów nad i podrynnowych, kominów i szczytów uzupełniono w pozycji 2 przedmiaru robót,

Ad. 2 – utylizacja eternitu została uwzględniona w pozycji 4 przedmiaru robót,

Ad. 3 – montaż nowych obróbek kominów uzupełniono w pozycji 13 przedmiaru robót, pozostałe obróbki: wiatrownice szczytowe (pozycja 10), gąsiory kalenicowe (pozycja 12), obróbki blacharskie o szerokości ponad 25 cm (pozycja 7), obróbki blacharskie o szerokości do 25 cm (pozycja 9),

Ad. 4 – montaż nowych rynien uzupełniono w pozycji 17 przedmiaru robót.

Ponadto informujemy, iż w przedmiarze robót dla płyt azbestowo - cementowych przyjęto przelicznik o wartości około 15 kg / m².