

PPU "KONSTRUKTOR"
Agnieszka Kozera
05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca 5
tel. 025-758-71-37
NIP 8221743761, Regon 140123381
BIURO: 05-300 Mińsk Maz., ul. Kazikowskiego 17
tel./fax 025-758-10-75

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Szlachecka
Kod CPV 45233253-7
Budowa Długa Szlachecka, Gmina Halinów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca 5

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki luty 2011r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Szlachecka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,106
2	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm - wraz z utylizacją	szt	1,000
3	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm - wraz z utylizacją	szt	3,000
4	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	200,780
5	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m ³	200,780
6	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	163,000
7	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - analogia	m ²	221,200
8	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	221,200
9	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - wyrównanie przy krawężniku wraz z wykonaniem podjazdu dla zjazdów - średnio 125 kg/m ² na szerokości średnio 20cm - analogia	m ²	221,200
10	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	2.157,000
11	D-M 00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.133,000
12	D-M 00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.146,500
13	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2.157,000
14	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	163,000
15	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3,000
16	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,000
17	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonacza	szt	1,000