

PPU "KONSTRUKTOR"
Agnieszka Kozera
05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca 5
tel. 025-758-71-37
NIP 8221743761, Regon 140123381
BIURO: 05-300 Mińsk Maz., ul. Kazłkowskiego 17
tel./fax 025-758-10-75

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa ul. Środkowej w m. Cisie gm. Halinów - Etap 1
Kod CPV 45233124-4
Budowa Cisie, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor Urząd Miasta w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Barcząca 11.06.2011r.



Przebudowa ul. Środkowej w m. Cisie gm. Halinów - Etap I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,840
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia	m ³	903,000
3	KNNR 6 0105/04	D-M-00.00.00 D-04.02.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	3.360,000
4	Wycena własna	D-M-00.00.00	Podbudowy z kruszonki betonowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	3.360,000
5	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-10.07.01	Podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	3.360,000
6	KNR 2-01 0505/04	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Plantowanie mechaniczne poboczy z wykorzystaniem materiału z wykopu z utwardzeniem za pomocą stabilizacji mechanicznej - analogia	m ²	840,000
7	KNNR 6 0605/01	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Lawy fundamentowe zwirowe przepustów pod zjazdami	m ³	2,520
8	KNNR 6 0605/06	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	m	63,000
9	KNNR 1 0101/01	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm wraz z utylizacją karp	szk	53,000
10	KNNR 1 0101/02	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm wraz z utylizacją karp	szk	1,000
11	KNNR 1 0101/03	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm wraz z utylizacją karp	szk	11,000
12	KNNR 1 0102/05	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni wraz z utylizacją	ha	0,186