
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłogi i okna na II piętrze Zespołu Szkół w Halinowie
ADRES INWESTYCJI : 05-074 Halinów

INWESTOR : Zespołu Szkół w Halinowie
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul.Okuniewska 115

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż .Grzegorz Kozłak
DATA OPRACOWANIA : marzec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT PODŁÓG - II Piętro korytarz			
1	KNR 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików 83.04	m m	 83.04	
				RAZEM	83.04
2	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 32.7*5.72	m ² m ²	 187.04	
				RAZEM	187.04
3	KNR 4-01 d.1 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu - np Optiroc S 40 29.00	miejsc. miejsc.	 29.00	
				RAZEM	29.00
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami np "maxit floor 4716" - powierzchnie poziome 187.04	m ² m ²	 187.04	
				RAZEM	187.04
5	NNRNKB d.1 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej np Maxit 4150 gr. 5 mm pod wykładzine PCV typu Tarket np Optima 187.04	m ² m ²	 187.04	
				RAZEM	187.04
6	KNNR 7 d.1 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż 8*0.9+2*0.7+0.6	m m	 9.20	
				RAZEM	9.20
7	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 9.20	m m	 9.20	
				RAZEM	9.20
8	KNNR 2 d.1 1206-06	Listwy wyobleniowe do wykładzin 32.7-4.5+5.72*2+53.7-5.4-2.7-2.2	m m	 83.04	
				RAZEM	83.04
9	KNNR 2 d.1 1206-01 kalk. szczegółowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Tarket trudnościeralny gr. 2mm z wyłożeniem na ściany wys. 10 cm - tarket dwukolorowy np Optima 187.04+83.04*0.1	m ² m ²	 195.34	
				RAZEM	195.34
10	KNNR 2 d.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - tarket dwukolorowy 195.34	m ² m ²	 195.34	
				RAZEM	195.34
11	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.01*187+ 83*0.01*0.05	m ³ m ³	 1.91	
				RAZEM	1.91
12	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dod. za 10 km Krotność = 10 1.91	m ³ m ³	 1.91	
				RAZEM	1.91
13	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja wykładziny na wysypisku śmieci 1.91	m ³ m ³	 1.91	
				RAZEM	1.91
2		WYMIANA OKNA - II Piętro korytarz			
14	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5.35*2.05	m ² m ²	 10.97	
				RAZEM	10.97
15	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno dziesięcioskrzydłowe 5.35*2.05	m ² m ²	 10.97	
				RAZEM	10.97