

## ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Okuniew ul. M. Konopnickiej 14

## PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA INWESTYCJI** : **Usunięcie odparzonego tynku oraz nałożenie nowego wraz z pomalowaniem. częściowe skucie betonu we wjeździe do garażu i wymiana uszkodzonej kraty wododnieniowej**

**ADRES INWESTYCJI** : **Okuniew ul. M. Konopnickiej 14**

**INWESTOR** : **Gmina Halinów**

**ADRES INWESTORA** : **Halinów ul. Spółdzielcza 1**

**BRANŻA** : **Roboty remontowo - renowacyjne Klasyfikacja CPV 45453000-7**

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : **Heintsch Jan**

**SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR** : **Heintsch Jan**

**DATA OPRACOWANIA** : **07.07.2010**

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **zł**

**Słownie:**

### WYKONAWCA :

Jan Heintsch  
Upr. bud. UAN-4224/85/64/86  
MO II B MAZ/BO/1020/07

**Data opracowania**  
**07.07.2010**

### INWESTOR :

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE  
05-074 Halinów, ul. Opórniaków  
woj. mazowieckie

**Data zatwierdzenia**

3207.2010r.  
Zastępca Naczelnika Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
mgr Robert Grubek

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont zjazdu</b>				
1	Rozbiórka nie nadającej się do użytku płyty betonowej o grub.do 15 cm - wjazd do gara-	m <sup>3</sup>		
d.1	żu [(1.35*2.4)+(1.0*2.40)+(1.10*2.40)+(0.66*2)]*0.15	m <sup>3</sup>	1.440	
			RAZEM	1.440
2	Demontaż nie nadającej się do użytku kraty ściekowej obsadzonej w podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1	przed drzwiami garażowymi (1.20*0.30)	m <sup>2</sup>	0.360	
			RAZEM	0.360
3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, oporowych - zjazd do	m <sup>2</sup>		
d.1	garażu o pow. odbicia do 5 m2 [(1.1*1.1)*2+(0.9*0.9)*2+(1.0*0.75)*2]*2	m <sup>2</sup>	11.080	
			RAZEM	11.080
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo-	m <sup>3</sup>		
d.1	chodem samowyladowniczym na odleg. 1 km 1.44+(11.08*0.05)	m <sup>3</sup>	1.994	
			RAZEM	1.994
5	zabetonowanie płyty betonowej zjazdowej do garażu na oczyszczonym i przygotowanym	m <sup>3</sup>		
d.1	wcześniej podłożu gruntowym [(1.35*2.4)+(1.0*2.40)+(1.10*2.40)+(0.66*2)]*0.15-(2.30*0.30)*0.15	m <sup>3</sup>	1.337	
			RAZEM	1.337
6	Ściany betonowe proste gr. 15 cm - studzienka ściekowa	m <sup>2</sup>		
d.1	[(2.3*2)+(0.30*2)]*0.50	m <sup>2</sup>	2.600	
			RAZEM	2.600
7	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
d.1	(2.3*2)+(0.30*2)	m	5.200	
			RAZEM	5.200
8	Obsadzenie kraty w wcześniej obsadzonym kątowniku przed drzwiami garażowymi o	m <sup>2</sup>		
d.1	pow. do .do 1 m2 2.3*0.35	m <sup>2</sup>	0.805	
			RAZEM	0.805
9	Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach oporowych - zjazd do gara-	m <sup>2</sup>		
d.1	żu [(1.1*1.1)*2+(0.9*0.9)*2+(1.0*0.75)*2]*2	m <sup>2</sup>	11.080	
			RAZEM	11.080
<b>2 Remont cokołu</b>				
10	Odbicie odspojonych i odparzonych tynków zewnętrznych . z zaprawy cementowej .na	m <sup>2</sup>		
d.2	ścianach cokołu. (7.08+10.0+10.0+10.44)*1.5-<stolarka>(0.87*0.87)*7	m <sup>2</sup>	50.982	
			RAZEM	50.982
11	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2	(7.08+10.0+10.0+10.44)*1.5-<stolarka>(0.87*0.87)*7	m <sup>2</sup>	50.982	
			RAZEM	50.982
12	Tynki zewn.zwykle kat.IV na ścianach płaskich i - wyk. ręcznie - cokół budynku	m <sup>2</sup>		
d.2	(7.08+10.0+10.0+10.44)*1.5-<stolarka>(0.87*0.87)*7	m <sup>2</sup>	50.982	
			RAZEM	50.982
13	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - cokół	m <sup>2</sup>		
d.2	(7.08+10.0+10.0+10.44)*1.5-<stolarka>(0.87*0.87)*7	m <sup>2</sup>	50.982	
			RAZEM	50.982