

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej - 8 szt wraz z parapetami zewnętrznymi, drzwi balkonowych szt.1
ADRES INWESTYCJI : Okuniew ul. M.Konopnickiej 10
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : Halinów ul.Spółdzielcza 1
BRANŻA : Roboty remontowo - renowacyjne Klasyfikacja CPV 45453000-7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Heintsch Jan
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Heintsch Jan

DATA OPRACOWANIA : 07.07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Jan Heintsch
Upr. bud. UAN-4224/85/64/86
MO II B MAZ/BO/1020/07

Data opracowania
07.07.2010

INWESTOR : URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Data zatwierdzenia

Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

30.07.2010. mgr Robert Grubek

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obróbka osadzenia (0.9*1.45)*8	m ²		
		m ²	10.440	
			RAZEM	10.440
2	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia (0.9*2.25)	m ²		
		m ²	2.025	
			RAZEM	2.025
3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm podokienniki (0.94*0.15)*8	m ²		
		m ²	1.128	
			RAZEM	1.128
4	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów rozbiórkowych - okna i drzwi balkonowe na odl do 1 km. 9	szt		
		szt	9.000	
			RAZEM	9.000
5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów rozbiórkowych - okna i drzwi balkonowe- za każdy nast. 1 km 8	m ³		
		m ³	8.000	
			RAZEM	8.000