

PPU "KONSTRUKTOR"  
Agnieszka Kozera  
05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca 5  
tel. 025-758-71-37  
NIP 8221743761, Regon 140123381  
BIURO: 05-300 Mińsk Maz., ul. Kazikowskiego 17  
tel./fax 025-758-10-75

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa


Słownie:

## Przedmiar

Obiekt	Budowa miejsc postojowych na dz. nr. 150/6 w Halinowie
Kod CPV	45223300-9
Budowa	Halinów, Gmina Halinów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca 5

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

MARIUSZ KOZERA



mgr inż. specjalności inżynier architekt

Mińsk Mazowiecki 03.08.2010r

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Budowa miejsc postojowych na dz. nr. 150/6 w Halinowie

TEMAT: Budowa miejsc postojowych na dz. nr. 150/6 w Halinowie

#### 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wybudowaniu chodnika
- wybudowaniu miejsc postojowych
- wybudowaniu pasa jezdni
- wykonaniu zielenicy
- wykonaniu elementów małej architektury - ławki parkowe

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

#### 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia chodnika - 159,00 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia pasa jezdni - 604,00 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia miejsc postojowych - 548,50 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zieleni - 433,00 m<sup>2</sup>

## Budowa miejsc postojowych na dz. nr. 150/6 w Halinowie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D-M-00.00.00	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,175
2	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	39,500
3	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	26,500
4	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	256,000
5	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia betonowego (typ Warszawski) z odwozem materiału nadającego się do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Inwestora	m	112,000
6	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	362,000
7	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m3	362,000
8	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	159,000
9	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1.152,500
10	D-M 00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	156,000
11	D-M 00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	106,000
12	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	159,000
13	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Pas jezdny, zjazd i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.152,500
14	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Sadzenie krzewów żywopłotowych o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z zaprawą dołów do połowy	szt	370,000
15	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m z zaprawą dołów do połowy	szt	10,000
16	D-M 00.00.00	Ławki parkowe	m	8,000
17	D-M 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,000
18	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	433,000
19	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000