

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

dla wykonania studni zastępczych nr 1A,2A i 3A ujęcia wód podziemnych dla wodociągu zbiorczego Mrowiska Gmina Halinów pow. Mińsk Mazowiecki.

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	
1.	Wykonanie studni wierconej o gł. 48,0 mb wraz z materiałami , robocizną i pracą sprzętu z filtrem PCV kolumnowym próbnym pompowaniem.	mb	144		
2.	Zasilenie placu budowy w energie i wodę	kpl.	3		
3.	Koszt obsługi geodezyjnej inwentaryzacja i niwelacja	Szt.	3		
4.	Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej	Szt.	3		
5.	Wykonanie analizy technologicznej wody mieszanej	Szt.	1		
6.	Nadzór geologiczny nad robotami Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby ekspl. dla studni nr 1A,2A i 3A	kpl.	1		
7.	Wykonanie likwidacji studni nr 1,2 i 3 wraz z materiałami , praca , sprzętu , transportem , robocizną .	mb.	131,5		
8.	Nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji geologicznej z przebiegu prac likwidacji studni nr 1,2 i 3 oraz zatwierdzenie .	kpl.	1		
	<b>Ogółem :</b>				

Opracował :

inż.  **Janusz Merchel**

upr. Nr V1256  
05-800 Pruszków, ul. Ireny 126  
tel. (022) 759-90-00