

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Wykonania pętli autobusowej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 721 w miejscowości Brzeziny gmina Halinów

L. p.	Numer SST.	Nr poz. cenowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5		
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 1	0,1
2	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew ( ścinanie drzew i karczowanie pni ) o średnicy 10 -25 cm	szt	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 2 i 3	8
3	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew ( ścinanie drzew i karczowanie pni ) o średnicy 36 – 45 cm	szt	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 2	4
4	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew ( ścinanie drzew i karczowanie pni ) o średnicy 46 – 55 cm	szt	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 2	1
5	D.01.02.01	22	Karczowanie krzaków przy małym zagęszczeniu	ha	15zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 4	0,027
6			Wywóz dłużyc na odl. do 5 km	mp	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 5	8,3
7			Wywóz karp i gałęzi na odl. do 5 km	mp	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 5	10,66
8	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanki min. – bit. gr. 10 cm na zjeździe z wywozem na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	zał. wykaz robót przygotowawczych poz. 6	7,0
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
9	D.01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ), gr. w-wy 10 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	zał. wykaz robót ziemnych poz. 1	330
10	D.02.01.01	11	Wykonanie wykopów ( korekta rowu )	m <sup>3</sup>	zał. wykaz robót ziemnych poz. 2	23,4
11			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego z koryta	m <sup>2</sup>	zał. wykaz robót ziemnych poz. 3	48,45
12			Wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>	zał. wykaz robót ziemnych poz. 4	121,29
<b>ELEMENTY ULIC</b>						
13	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej z oporem	m	20,0 m + 11,0 m + 15,0 m	46
14	D.08.01.01	13	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej z oporem	m	4,0 m + 5,8 m + 10,4 m + 3,5 m + 25,0 m + 6,0 m + 24,5 m	79,2
15	D.08.02.01	11	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wym. 35 x 35 cm w kolorze żółtym z wybrzuszeniami na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	( 4,0 + 3,5 ) x 0,7 + 20,0 x 0,35	12,25
16	D.08.02.02	12	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	4,0 + 6,1 + 48,5 – 12,25	46,35
17	D.08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 na podsypce piaskowej i umocnienie ścieku	m	24,5 + 1,5 + 4,0 + 1,5 + 2,5 + 4,0 + 2,5 x 3	45,5
18	D.08.04.01	50	Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	5,0 x 4,0 + 1,0 x 1,0 x 0,5 x 2	21

<b>PODBUDOWA</b>						
19	D.04.01.01	11	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm w gr. kat. III	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 1	731,70
20	D.04.01.01	10	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 2	752,70
21	D.04.04.02	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 3	66,20
22	D.04.04.02	25	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 3	686,50
23	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych podbudowy niebitumicznej	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 4	731,70
24	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 4	776,90
25	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 4	1508,6
26	D.04.07.01	17	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25; gr. w-wy 7 cm, KR-3	m <sup>2</sup>	zał. wykaz podbudowy poz. 5	45,20
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
27	D.05.03.05.b	16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20; w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, KR-3	m <sup>2</sup>	zał. wykaz nawierzchni poz. 1	731,70
28	D.05.03.05a	29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-3	m <sup>2</sup>	zał. wykaz nawierzchni poz. 2	731,70
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
29	D.03.01.03	11	Czyszczenie przepustów Ø 40	m	zał. roboty wykończeniowe poz. 1	5
30	D.06.02.01	11	Ułożenie ( wydłużenie ) przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm na ławie z pospółki	m	zał. roboty wykończeniowe poz. 2	2
31	D.06.02.01	30	Wykonanie wlotu i wylotu z zakończeniem kołnierзовym przepustu Ø 40	szt	zał. roboty wykończeniowe poz. 3	2
32	D.06.03.01	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, gr. w-wy 10 cm o frakcji 0/31,5 mm	m <sup>2</sup>	zał. roboty wykończeniowe poz. 4	37,75
33	D.06.03.01	13	Profilowanie skarp i dna rowu	m <sup>2</sup>	zał. roboty wykończeniowe poz. 5	72,6
34	D.07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	zał. roboty wykończeniowe poz. 6.1	8
35	D.07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt	zał. roboty wykończeniowe poz. 6.1	8
36	D.07.02.01	46	Przestawienie znaków pionowych ( D-42; D-43; A-1 ) ze słupkami	szt	zał. roboty wykończeniowe poz. 6.1	3
37	D.07.01.01	12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi ( farbami ) – linie segregacyjne	m <sup>2</sup>	zał. roboty wykończeniowe poz. 6.2	52,74
38	D.07.01.01	14	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi ( farbami ) – linie na skrzyżowaniach i przejściach	m <sup>2</sup>	zał. roboty wykończeniowe poz. 6.2	3,42
39	D.06.01.01	21	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm	m <sup>2</sup>	16,0 x 4,0	64