

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :
„Remont toalet oraz wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Halinowie”**

Nr sprawy :
ZSz /G 270/05/ 2011

ZAŁĄCZNIK NR 4
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Obiekt: Remont toalet oraz wymiana okien w budynku szkoły.
Kod CPV 45453000-7
45214210-5
45431100-8
45432000-9
45442100-8
Budowa Zespół Szkół w Halinowie
Halinów ul. Okuniewska 115

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0819-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,61*(0,85*4+1,80*2+0,59*2+0,50*2)	m ²	14,78
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1,80*0,90)*2	m ²	3,24
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km #1*0,025 #2*0,025	m ³	0,45
4	KNR 4-01 0108-16	Dodatek do poz. j. w. na dalsze 29 km	m ³	0,45
		Instalacje sanitarne		
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2
6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2
8	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 50-80 mm	szt.	2
9	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 100 mm	szt.	2
10	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	2
11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	kpl.	2
12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami porcelanowymi „kompakt”	kpl.	2
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2
15	Wycena indywidualna	Wykucie bruzd w ścianach z cegły, wymiana rur doprowadzających wodę do umywalki i spłuczki ustępu ze stalowych na PCV oraz mocowanie ich w	m	6

		ścianie umożliwiające podłączenie umywalki i spluczki		
		Roboty budowlane		
16	KNR 4-01 W0711-03	Uzupełnianie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach – po skuciu starej glazury $1,61*(0,85*4+1,80*2+0,59*2+0,50*2)$	m ²	14,78
17	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej o wym. 25×30 $2,02*(0,90*4+1,80*2+0,59*2+0,50*2)$	m ²	18,95
18	KNR-W-2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro $(1,80*0,90)*2$	m ²	3,24
19	KNR 12 0111-808	Posadzki z gresu antypoślizgowego o wym. 30×30 układane na klej	m ²	3,24
20	NNRNKB 2-02 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach do 8 m ²	m	8,08
		Roboty malarskie		
21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit> $(1,80*0,90)*2$; <ściany> $1,16*(1,80*4+0,90*4)$	m ²	15,77
22	NNRNKB 2-02 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe	m ²	15,77
23	KNR-W-4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit> $(1,80*0,90)*2$	m ²	3,24
24	KNR-W-4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany> $1,16*(1,80*4+0,90*4)$	m ²	12,53
25	KNR-W-4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m	15,00
		Wymiana okien		
26	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²	m ²	21,94
27	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2,5 m ²	m ²	21,94