
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236110-4 Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
ADRES INWESTYCJI : Cisie
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05- 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Kwiatkowski
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

inż. Marian Kwiatkowski

Data opracowania
26.05.2010

INWESTOR:

Burmistrz

mgr Jolanta Damasiewicz

Data zatwierdzenia
26.05.2010

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PODBUDOWA					
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 968	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
3	KNNR 1 d.1 0220-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III 145.20	m ³ m ³	145.200	
				RAZEM	145.200
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 145.20	m ³ m ³	145.200	
				RAZEM	145.200
5	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 968	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
6	KNNR 6 d.1 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o granulacji 4-31.5mm. gr. 15 cm 968	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-6mm- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 22.0*44.00	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego fr.0-6mm- warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszczeniu. Krotność = 3 22.0*44.00	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
9	KNNR 6 d.1 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 22.0*2+44.0*2	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
10	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.880	m ³ m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
2 NAWIERZCHNIA					
11	KNR 2-23 d.2 0210-01 analogia	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy wys.22mm . gęstość 42.000 pęczków/m ² z wykonaniem lini do : pilki ręcznej, koszykówki i siatkówki trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przyg.warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 968	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
3 OGRODZENIE					
12	KNR 2-23 d.3 0404-02 analogia	Ogrodzenia płyty boiska z siatki ocynkowanej powlekanej o srednicy 3mm wys. 4.0 m na słupkach z teowników 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
13	KNR-W 2-02 d.3 1808-10	Brama techniczna o szer.2,5 m z furtką o szer.1 m z siatki w ramach stalowych wypełnionych siatką ocynkowaną powlekaną (druł fi 3mm)na gotowych słupkach. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 ZAKUP I MONTAŻ OSPRZĘTU					
14	KNR 2-23 d.4 0310-06 analogia	Dostarczenie i montaż bramek aluminiowych do pilki ręcznej wraz z siatką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23 d.4 0310-02 analogia	Dostarczenie i montaż stojaków do siatkówki i kometki, tenisa wraz z siatką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23 d.4 0310-04 analogia	Dostarczenie i montaż zestawów metalowych do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 DRENAŻ					
17	KNNR 6 d.5 0601-05	Sączi w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości 30 cm - odwodnienie 314	m		
			m	314.000	
				RAZEM	314.000
18	KNNR 6 d.5 0604-05	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.4 m i głębokości 2 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000