

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: **Modernizacja, remont drogi gminnej /nr. ew. 302,388/ ul. Północna o długości 900mb szer. koryta 4,00 mb w miejscowości Halinów gm. Halinów.**

Adres inwestycji: Halinów

Inwestor: Urząd Miasta Halinów

Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym.	km	0,900		
2	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie zagajników	m ²	1800		
3	Analiza własna	Wykonanie zjazdu- przepusty drogowe - zjazd Ø 30 x 1 m dług. 10m.	szt.	10		
4	Analiza własna	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarpy z namułu grub. 10cm odmulenie przepustów drogowych.	m	1800		
5	Analiza własna	Koryta wykonane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat. II – VI na całej szerokości jezdni i chodników.(dług. x szer. koryta)	m ²	3600		
6	Analiza własna	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczeniem mechanicznym o gr. 5cm.	m ²	3600		
7	Analiza własna	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5 – 63 gr. 15 cm zagęszczeniem mechanicznym.	m ²	3600		

8	Wycena własna	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm.zagęszczaniem mechanicznym.	m ²	3600		
9	Analiza własna	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm z utwardzeniem materiału za pomocą stabilizacji mechanicznej.	m ²	2700		
10	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi poj. łyżki 0,40m ³ w gruncie kat. III – IV z transportem ubytku na odległość do 1 km samochodem samowyladowczym.	m ³	300		
11	Analiza własna	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportem ziemi samochodem samowyladowczym po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat gr. III – IV) krotność 2	m ³	60		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku