

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ**

**Przedmiar robót**

**Nazwa inwestycji – Modernizacja, remont drogi gminnej ( nr ew. 537, 527, 532, 580, 613 )  
ul. Jaworowa o długości 980.mb szer. koryta 4,00.mb  
w miejscowości Hipolitów gm. Halinów.**

Adres inwestycji: Urząd Miasta Halinów.

Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.

Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym.	km	0,980		
2	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie zagajników	m <sup>2</sup>	3,5		
3	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowów o głęb.1,0m wyk, na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gr. kat I-II	m	980		
4	Analiza własna	.Wykonanie zjazdów - przepusty drogowe -36 zjazdów Ø 30 x 1m dług. 6m - 3 zjazdy na drogę Ø30 x 1m dług 15m	szt.	261		
5	Analiza własna	Koryta wykonane mechanicznie gł. 15cm w gruncie kat. II – VI na całej szerokości jezdni i chodników.( dług. x szer. koryta) / nawierzchnię jezdni wbudować do poziomu studzienek kanalizacyjnych/	m <sup>2</sup>	3920		
6	Analiza własna	Koryto gł.15cm wykonane mechanicznie koparkami przedsiębiernymi w gr. kat. I-II. na całej szerokości jezdni. ( szt. 46- studzienek kanalizacyjnych )	m <sup>3</sup>	76		
7	Analiza własna	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczeniem mechanicznym o gr. 5cm.	m <sup>2</sup>	3920		
8	Analiza własna	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5 – 63 gr. 15 cm zagęszczeniem mechanicznym.	m <sup>2</sup>	3920		

9	Wycena własna	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm.zagęszczaniem mechanicznym.	m <sup>2</sup>	3920		
10	Analiza własna	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm z utwardzeniem materiału za pomocą stabilizacji mechanicznej.	m <sup>2</sup>	4050		
11	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi poj. łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kat. III – IV z transportem ubytku na odległość do 1 km samochodem samowład.	m <sup>3</sup>	403		
12	Analiza własna	Dodatek za każdy rozp. 1km transportem ziemi samoch. samowład. po drogach o nawierzchni utwardzonej ( kat gr. III – IV ) krotność 2	m <sup>3</sup>	68		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku .....