

ZALĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Modernizacja, remont drogi gminnej (nr. ew. 371, 28) ul. Skrajna o długości 1300 mb szer. koryta 4,00 mb w miejscowości Cisie Wielgolas Brzeziński gm. Halinów.

Adres inwestycji: Cisie, Wielgolas Brzeziński
 Inwestor: Urząd Miasta Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym.	km	1300		
2	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 - 90	szt.	2		
3	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie zagajników	m ²	200		
4	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowów o głęb. 1,0m wyk, na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m ³ w gr. kat I-II	m	30		
5	Analiza własna	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarpy z namułu grub. 10cm, odmulenie przepustów drogowych.	m	190		
6	Analiza własna	Koryta wykonane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat. II – VI na całej szerokości jezdni i chodników.(dług. x szer. koryta).	m ²	5200		
7	Analiza własna	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczeniem mechanicznym o gr. 5cm.	m ²	5200		
8	Analiza własna	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5 – 63 gr. 15 cm zagęszczaniem mechanicznym.	m ²	5200		

9	Analiza własna	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm.zagęszczaniem mechanicznym.	m ²	5200		
10	Analiza własna	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm z utwardzeniem materiału za pomocą stabilizacji mechanicznej.	m ²	1300		
11	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40m ³ w gruncie kat. III – IV z transportem ubytku na odległość do 1 km samochodem samowładoczym.	m ³	180		
12	Analiza własna	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportem ziemi samochodem samowładoczym po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat gr. III – IV) krotność 2	m ³	240		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku