

ZALĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: **Modernizacja, remont drogi gminnej (nr ew. 180, 172/2, 179/3)ul. Piękna o długości 340.mb szer. koryta 4,00.mb w miejscowości Długa Kościelna gm. Halinów.**

Adres inwestycji: Długa Kościelna

Inwestor: Urząd Miasta Halinów

Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym.	km	0,340		
2	Analiza własna	Mechaniczne zerwanie i usunięcie uszkodzonej w 75% nawierzchni jezdni.	m ²	1200		
3	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 - 90 cm.	szt.	3		
4	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie zagajników	m ²	375		
5	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowów o głęb.1,0m wyk, na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m ³ w gr.kat I-II	m	342		
6	Analiza własna	Wykonanie zjazdów- przepusty drogowe: - zjazd Ø 80 x 1 m dług. 12m. - 2 zjazdy Ø 30 x 1m dług.9m i 4 zjazdy o dł. 4m	szt.	46		
7	Analiza własna	Koryta wykonane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat. II – VI na całej szerokości jezdni i chodników (dług. x szer. koryta)	m ²	1360		
8	Analiza własna	Warstwa podsypkowa piaszkowa zagęszczeniem mechanicznym o gr. 5cm.	m ²	1360		

9	Analiza własna	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5 – 63 gr. 15 cm zagęszczaniem mechanicznym.	m ²	1360		
10	Analiza własna	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm.zagęszczaniem mechanicznym.	m	1360		
11	Analiza własna	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm z utwardzeniem materiału za pomocą stabilizacji mechanicznej.	m ²	1650		
12	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami biernymi o poj. łyżki 0,40m ³ gruncie kat. III- IV z transportem ubytku na odległość do 1 km samochodem samowładoczym.	m ³	315		
13	Analiza własna	Dodatek za każdy rozp. 1km transportem ziemi samoch, samowład. po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat gr. III – IV) krotność 2	m ³	136		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku