
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Halinów
Kod CPV 45233124-4
Budowa Halinów, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Poziom cen Średnie ceny robót w woj. Mazowieckim

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Barcząca 06.04.2010r.

Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Halinów

TEMAT: Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Halinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu pasa pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia pasa pieszo-jezdnego - 1443,00 m²
- powierzchnia zielenca - 327,00 m²

Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Halinów

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|---|-----|-----------|
| 1 | D-M-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,155 |
| 2 | D-M-00.00.00 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 984,000 |
| 3 | D-M-00.00.00 D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm | m2 | 50,500 |
| 4 | D-M-00.00.00 D-01.02.04 | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów | szt | 2,000 |
| 5 | D-M-00.00.00 D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 2,000 |
| 6 | D-M-00.00.00 D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km | m3 | 442,260 |
| 7 | D-M-00.00.00 D-02.00.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 3 | m3 | 442,260 |
| 8 | D-M-00.00.00 D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 230,000 |
| 9 | D-M-00.00.00 D-04.04.04 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 23cm - analogia | m2 | 1.443,000 |
| 10 | D-M-00.00.00 D-08.02.02 | Pas pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1.443,000 |
| 11 | D-M-00.00.00 D-09.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm | m2 | 327,000 |
| 12 | D-M-00.00.00 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu | szt | 4,000 |
| 13 | D-M-00.00.00 | Ponowny montaż zdemontowanych słupków i znaków | szt | 2,000 |
| 14 | D-M-00.00.00 | Regulacja pionowa włączów kanałowych | szt | 5,000 |
| 15 | D-M-00.00.00 | Regulacja zaworów wodociągowych | szt | 5,000 |
| 16 | D-M-00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 1,000 |
| 17 | D-M-00.00.00 | Inwentaryzacja powykonawcza | szt | 1,000 |