

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar**

Obiekt      Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Halinów  
Kod CPV     45233124-4  
Budowa      Halinów, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie  
Inwestor    Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Poziom cen    Średnie ceny robót w woj. Mazowieckim

---

Sporządził   mgr inż. Mariusz Kozera

---

Barcząca 26.07.2010r.

## Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Halinów

TEMAT: Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Halinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu pasa pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia pasa pieszo-jezdnego - 1723,00 m<sup>2</sup>

## Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Halinów

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,335
2	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,000
3	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z betonu grubości 15cm	m2	30,000
4	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	30,000
5	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	289,450
6	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	289,450
7	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	681,600
8	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1 723,000
9	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Pas pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 723,000
10	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	11,000
11	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	7,000
12	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,000
13	D – 07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	7,000
14	D – 07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	7,000
15	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000