

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 32 w miejscowości Grabina gm. Halinów

Adres inwestycji: Grabina
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,742
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - reprofilacja rowu	m ³	352,45
3	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów w istniejących zjazdach (1 szt.)	mb	8
4	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	826,5
5	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.	4
6	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.	14
7	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-70 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.	6

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 43 ul. Polanki w miejscowości Hipolitów, gm. Halinów

Adres inwestycji: Hipolitów
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe.	km	0,266
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - wykonanie rowu.	m ³	186,20
3	Analiza własna	Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm przepustu - wykonanie 6 zjazdów- dług 6 m.	mb	36
4	Analiza własna	Przepust rurowy –ścianka czołowa dla rur o średnicy 40 cm	szt.	12
5	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm.	m ³	1,44
6	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją .	m ²	90

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego
ul. Cyprysowej w miejscowości Hipolitów gm. Halinów**

Adres inwestycji: Hipolitów
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,306
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - reprofilacja rowu.	m ³	145,35
3	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów w istniejących zjazdach (7 szt.)	mb	38
4	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podsycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	460
5	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10 -15 cm wraz z wywozem i utylizacją karp	szt.	6
6	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem i utylizacją karp	szt.	6

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego
w ewidencji gruntów nr 106/10 i nr 105/13 ul. Pańska
w miejscowości Józefin gm. Halinów**

Adres inwestycji: Józefin
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,388
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - wykonanie rowu	m ³	271,60
3	Analiza własna	Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm przepustu - wykonanie 5 zjazdów - dług 6 m	mb	30
5	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	1,20
6	Analiza własna	Przepust rurowy –ścianka czołowa dla rur o średnicy 40 cm	szt.	11

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego
oznaczonego w ewidencji gruntów nr 133/1 i nr 132/5
ul. Ananasowa w miejscowości Kazimierów gm. Halinów**

Adres inwestycji: Kazimierów
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,175
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 4 km - (175 x 0,6 cm x 0,40 cm).	m ³	42
3	Analiza własna	Kanał drenarski z rur perforowanych (na całym obwodzie) PCV o średnicy 160 mm łączone na wcisk z filtrem geowłókniny.	m	175
4	Analiza własna	Przepust rurowy –ścianka czołowa o średnicy dla rur 30 cm	szt.	1
5	Analiza własna	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt.	3
6	Analiza własna	Wykonanie podsypki filtracyjnej z piasku wiślanego przesiewanego w gotowym wykopie.	m ³	28

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 140 i 269/1w miejscowości Mrowiska, gm. Halinów

Adres inwestycji: Mrowiska
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,274
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - (175 x 0,6 cm x 0,40 cm).	m ³	65,76
3	Analiza własna	Kanał drenarski z rur perforowanych (na całym obwodzie) PCV o średnicy 160 mm łączone na wcisk z filtrem geowłókniny.	m	274
4	Analiza własna	Przepust rurowy –ścianka czołowa o średnicy dla rur 30 cm	szt.	1
5	Analiza własna	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt.	4
6	Analiza własna	Wykonanie podsypki filtracyjnej z piasku wiślanego przesiewanego w gotowym wykopie.	m ³	43,84

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 203 w miejscowości Nowy Konik, gm. Halinów

Adres inwestycji: Nowy Konik
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,365
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - reprofilacja rowu	m ³	173,38
3	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów pod drogą	mb	7,00
4	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	548
5	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z wywozem wraz utylizacją karp	szt.	11
6	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem wraz utylizacją karp	szt.	10
7	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem wraz utylizacją karp	sz.	2

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego
w ewidencji gruntów nr 90 w miejscowości Stary Konik, gm. Halinów**

Adres inwestycji: Stary Konik
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,270
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - reprofilacja rowu	m ³	128,25
4	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	10
5	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10 -15 cm wraz z wywozem wraz utylizacją karp	szt.	23
6	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem wraz utylizacją karp	szt.	7
7	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem wraz utylizacją karp	szt.	8
8	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów pod drogą	m	8

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego
w ewidencji gruntów nr 131/1, 9/1, 9/2 w miejscowości
Królewskie Brzeziny gm. Halinów**

Adres inwestycji: Królewskie Brzeziny
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,162
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - wykonanie rowu	m ³	113,40
3	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją .	m ²	120
4	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów pod drogą	m	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 28 i nr 82 w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów

Adres inwestycji: Wielgolas Brzeziński
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	1,300
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - reprofilacja rowu	m ³	617,50
3	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	57

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 41w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów

Adres inwestycji: Wielgolas Duchnowski
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,490
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV, bez wywozu urobku (na okład) - reprofilacja rowu	m ³	232,75

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 148 i nr 39 ul. Różana w miejscowości Kazimierów oraz nr 351 ul. Pigwy w miejscowości Długa Kościelna, gm. Halinów

Adres inwestycji: Kazimierów – Długa Kościelna
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,463
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 4 km - wykonanie rowu	m ³	324,10
3	Analiza własna	Przepusty rurowe o średnicy 40 cm przepustu - wbudowanie przepustu pod drogą	mb	10
4	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	0,40
5	Analiza własna	Przepust rurowy –ścianka czołowa dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2
6	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	170

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa inwestycji: Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul.
nr 199/1 ul. Powstania Styczniowego w miejscowości
Długa Kościelna, gm. Halinów**

Adres inwestycji: Długa Kościelna
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,440
2	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 4 km -	m ³	85,20
3	Analiza własna	Kanał drenarski z rur perforowanych (na całym obwodzie) PCV o średnicy 160 mm łączone na wcisk z filtrem geowłókniny.	m	355
4	Analiza własna	Przepust rurowy –ścianka czołowa o średnicy dla rur 30 cm	szt.	1
5	Analiza własna	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt.	6
6	Analiza własna	Wykonanie podsypki filtracyjnej z piasku wiślanego przesiewanego w gotowym wykopie.	m ³	56,80
7	Analiza własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 4 km - reprofilacja rowu	m ³	40,38
8	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów w istniejących zjazdach (7 szt.)	m	47
9	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podsycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	12