

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 119) w m. Wielgolas Duchnowski gm. Halinów
Kod CPV	45233124-4
Budowa	Wielgolas Duchnowski, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Urząd Miasta w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Barcząca 03.2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 119) w m. Wielgolas Duchnowski gm. Halinów

TEMAT: Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 119) w m. Wielgolas Duchnowski gm. Halinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podsypki piaskowej na odcinku 0,142 km, grubość po zagęszczeniu 5cm
- wykonaniu podbudowy z kruszonki betonowej stabilizowanego mechanicznie na odcinku 0,142 km, grubość po zagęszczeniu 15cm
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,142 km grubość po zagęszczeniu 5cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podsypki piaskowej. -568,00 m²
- powierzchnia podbudowy z kruszonki betonowej stab. mech. -568,00 m²
- powierzchnia podbudowy z destruktu. -568,00 m²

Przebudowa ul. bez nazwy (dz. nr. ew. 119) w m. Wielgolas Duchnowski gm. Halinów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,142
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia	m ³	85,200
3	KNNR 6 0105/04	D-M-00.00.00 D-04.02.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	568,000
4	Wycena własna	D-M-00.00.00	Podbudowy z kruszonki betonowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	568,000
5	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-10.07.01	Podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	568,000