

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont w ZSZ w Halinowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów
INWESTOR : Zespół Szkół w Halinowie
ADRES INWESTORA : ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Olga Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2013

Stawka roboczogodziny : 15.25 zł
Poziom cen : II kw. 2013r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	60.00 % R, S
Zysk [Z]	11.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz.U.04.130.1389)".

Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale poprzedzającym wycenę.

Kosztorys pełni funkcję pomocniczą przy kalkulowaniu ceny za wykonanie ustalonego zakresu robót.

Zaleca się wizję lokalną miejsca wykonania zlecenia w celu dokonania indywidualnej wyceny.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45442100-8 Malowanie stołówki w Budynku Administracyjnym					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	9.1*20.75	m ²	188.825	
				RAZEM	188.825
2	ZNKR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - zeszlifowanie powierzchni ścian malowanych farbą olejną (lamperia)	m ²		
d.1	0602-01 analogia	318.96	m ²	318.960	
				RAZEM	318.960
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperię	m ²		
d.1	202 1134-01 analogia	318.96	m ²	318.960	
				RAZEM	318.960
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia)	m ²		
d.1	1503-03	318.96	m ²	318.960	
				RAZEM	318.960
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - miejscowe odbicie odparzonych tynków	m ²		
d.1	0701-03	1.0*4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0712-04	1.0*4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufit)	m ²		
d.1	0713-02	9.1*20.75	m ²	188.825	
				RAZEM	188.825
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufit)	m ²		
d.1	1204-08	9.1*20.75	m ²	188.825	
				RAZEM	188.825
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną	m ²		
d.1	202 1134-02	126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną	m ²		
d.1	202 1134-01	9.1*20.75	m ²	188.825	
				RAZEM	188.825
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	9.1*20.75	m ²	188.825	
				RAZEM	188.825
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22	1.35*0.6*7	m	5.670	
				RAZEM	5.670
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	5.61	m	5.610	
				RAZEM	5.610
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (kanały wentylacyjne)	m ²		
d.1	1212-02	21.3+19.4	m ²	40.700	
				RAZEM	40.700
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych(ostony grzejników)	m ²		
d.1	1212-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.05*0.62*7	m ²	8.897	
				RAZEM	8.897
19	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 9.1*20.75	m ² m ²	 188.825	
				RAZEM	188.825
2		Wymiana podłogi w sali 201 - Budynek Szkoły Podstawowej			
20	KNR 4-01 d.2 0808-08	Rozbiórka cokolików 2.6	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
21	KNNR 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (PCV) 6*2.9	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
22	KNR 4-01 d.2 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - pęknięcie posadzki na długości ok. 1 m 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6*2.9	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
24	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 6*2.9	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
25	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
26	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
27	KNNR 2 d.2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne 6*2.9-0.9	m m	 16.500	
				RAZEM	16.500
28	KNNR 2 d.2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 6*2.9	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
29	KNNR 2 d.2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 6*2.9	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
30	wycena d.2 własna	Utylizacja posadzki z PCV 6*2.9	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45442100-8	Malowanie stołówki w Budynku Administracyjnym					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	9.1*20.75 = 188.825	0.00	0.00	
d.1	1216-01						
2	ZNKR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - zeszlifowanie powierzchni ścian malowanych farbą olejną (lamperia)	m ²	318.96	0.00	0.00	
d.1	0602-01						
	analogia						
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperie	m ²	318.96	0.00	0.00	
d.1	1134-01						
	analogia						
4	KNR 2-02 1503-	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia)	m ²	318.96	0.00	0.00	
d.1	03						
5	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - miejscowe odbicie odparzonych tynków	m ²	1.0*4.0 = 4.000	0.00	0.00	
d.1	03						
6	KNR 4-01 0712-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	1.0*4.0 = 4.000	0.00	0.00	
d.1	04						
7	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	126.9	0.00	0.00	
d.1	01						
8	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufit)	m ²	9.1*20.75 = 188.825	0.00	0.00	
d.1	02						
9	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufit)	m ²	9.1*20.75 = 188.825	0.00	0.00	
d.1	08						
10	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	126.9	0.00	0.00	
d.1	08						
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną	m ²	126.9	0.00	0.00	
d.1	1134-02						
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną	m ²	9.1*20.75 = 188.825	0.00	0.00	
d.1	1134-01						
13	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	126.9	0.00	0.00	
d.1	02						
14	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	9.1*20.75 = 188.825	0.00	0.00	
d.1	01						
15	KNR 4-01 1212-	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	1.35*0.6*7 = 5.670	0.00	0.00	
d.1	22						
16	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	5.61	0.00	0.00	
d.1	28						
17	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (kanały wentylacyjne)	m ²	21.3+19.4 = 40.700	0.00	0.00	
d.1	02						
18	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (osłony grzejników)	m ²	2.05*0.62*7 = 8.897	0.00	0.00	
d.1	05						
19	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	9.1*20.75 = 188.825	0.00	0.00	
d.1	1215-08						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana podłogi w sali 201 - Budynek Szkoły Podstawowej						
20	KNR 4-01 0808-d.2 08	Rozbiórka cokolików	m	2.6	0.00	0.00
21	KNNR 3 0801-d.2 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (PCV)	m ²	6*2.9 = 17.400	0.00	0.00
22	KNR 4-01 0804-d.2 02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - pęknięcie posadzki na długości ok. 1 m	miejsc.	1	0.00	0.00
23	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6*2.9 = 17.400	0.00	0.00
24	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	6*2.9 = 17.400	0.00	0.00
25	KNNR 7 0507-d.2 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m	0.9	0.00	0.00
26	KNNR 7 0507-d.2 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	0.9	0.00	0.00
27	KNNR 2 1206-d.2 06	Listwy do posadzek przyścienne	m	6*2.9-0.9 = 16.500	0.00	0.00
28	KNNR 2 1206-d.2 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²	6*2.9 = 17.400	0.00	0.00
29	KNNR 2 1206-d.2 07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	6*2.9 = 17.400	0.00	0.00
30	wycena własna d.2	Utylizacja posadzki z PCV	m ²	6*2.9 = 17.400	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Malowanie stołówki w Budynku Administracyjnym				0.00	0.00	0.00
2	Wymiana podłogi w sali 201 - Budynek Szkoły Podstawowej				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł