

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 283/12, 843, 292/9 ul. Osiedlowa w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów

Adres inwestycji: Długa Szlachecka
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Jm	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,372		
2	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb.1,00m i szerokość dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	270		
3	Analiza własna	Regulacja i oczyszczenie rowu na gł. 1,00 cm i szerokość dna 40 cm, wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	102		
4	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 8 zjazdów (6 m brama wjazdowa + 2 m. furtka) - wbudowanie w drogę rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi – 10 m - wymiana w drodze rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi - 2 m	mb	76,00		
5	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów w istniejących zjazdach (7 szt.)	mb	7		
6	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	3,04		
Wartość kosztorysowa robót netto						

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 354 w miejscowości Chobot gm. Halinów

Adres inwestycji: Chobot
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,520		
2	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 30-55 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.	9		
3	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podsycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	25		
4	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,00 m i szerokość dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	230		
5	Analiza własna	Regulacja i oczyszczenie rowu na gł. 1,00 m i szerokość dna 40 cm, wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	290		
6	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 5 zjazdów- m dług 6m - wbudowanie w drogę rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi - 24 m	mb	54		
7	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie pobocza drogi na szer. 70 cm wraz w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km i mechaniczny zagęszczeniem gruntu rodzimego.	m ²	623		
8	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	2,16		
Wartość kosztorysowa robót netto						

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 32 w miejscowości Krzewina gm. Halinów

Adres inwestycji: Krzewina
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,320		
2	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 219 – 235 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.	6		
3	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,00 m i szer. dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km (jedna strona 300 m, druga strona 20 m)	mb	320		
4	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 3 zjazdów- m dług 6m - wbudowanie w drogę rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi - 12 m	mb	30		
5	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie pobocza drogi na szer. 70 cm wraz w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km i mechaniczny zagęszczeniem gruntu rodzimego.	m ²	224		
6	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	1,20		
Wartość kosztorysowa robót netto						

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 130/7 ul. Morwy w miejscowości Kazimierów gm. Halinów

Adres inwestycji: Kazimierów
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,285		
2	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,00 m i szerokość dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km (jedna strona 300 m, druga strona 20 m)	mb	285		
3	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy 40 cm przepustu pod zjazdami - wykonanie 4 zjazdów- m dług 6m	m ²	24		
4	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	0,96		
Wartość kosztorysowa robót netto						

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 312 w miejscowości Cisie ul. Staropolska gm. Halinów

Adres inwestycji: Cisie
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Jm	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	1,400		
2	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	140		
3	Analiza własna	Regulacja i oczyszczenie rowu (dwustronnie) na gł. 1,00 cm i szerokość dna 40 cm, wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	1400		
4	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 11 zjazdów- m dług 6m - wykonanie 5 zjazdów- m dług 10 m(??) - wbudowanie w drogę rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi - 12 m	mb	116		
5	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów w istniejących zjazdach (7 szt.)	mb	35		
6	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie pobocza drogi na szer. 70 cm wraz w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km i mechaniczny zagęszczeniem gruntu rodzimego.	m ²	980		
7	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	4,64		
Wartość kosztorysowa robót netto						

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 181/2 w miejscowości Michałów gm. Halinów

Adres inwestycji: Michałów
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,690		
2	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	161		
3	Analiza własna	Regulacja i oczyszczenie rowu na gł. 1,0 m i szerokość dna 40 cm, wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	690		
4	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy przepustu Ø 40 pod zjazdami: - wykonanie 3 zjazdów- m dług 6m - wbudowanie w drogę rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi - 12 m	mb	30		
5	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie pobocza drogi (dwustronnie) na szer. 70 cm wraz w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km i mechaniczny zagęszczeniem gruntu rodzimego.	m ²	966		
6	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	1,20		
Wartość kosztorysowa robót netto						

**ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 673 ul. Słowackiego w miejscowości Halinów gm. Halinów

Adres inwestycji: Halinów
 Inwestor: Gmina Halinów
 Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
 Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,180		
2	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,00m i szerokość dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	180		
3	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 2 zjazdów (6 m brama wjazdowa + 2 m. furtka) - wbudowanie 2 m rury betonowej Ø 40 w granicy z ul. Piłsudskiego)	mb	18,00		
4	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	3,04		
Wartość kosztorysowa robót netto						

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: wykonanie rowu przydrożnego w drogach gminnych w miejscowości Królewskie Brzeziny gm. Halinów

Adres inwestycji: Królewskie Brzeziny
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,620		
2	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,00 m i szerokość dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami na odległość 4 km	mb	620		
3	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 6 zjazdów (6 m) - wbudowanie w drogę rury betonowej Ø 40 wraz z odtworzeniem nawierzchni odcinka drogi – 2x10 m	mb	56		
4	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	2,24		
Wartość kosztorysowa robót netto						

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 26 w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów

Adres inwestycji: Wielgolas Brzeziński
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,200		
2	Analiza własna	Regulacja i oczyszczenie rowu na gł. 1,00 cm i szerokość dna 40 cm, wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	200,00		
Wartość kosztorysowa robót netto						

ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39 w miejscowości Zagórze gm. Halinów

Adres inwestycji: Zagórze
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto zł
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,440		
2	Analiza własna	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem i utylizacją	m ²	310		
3	Analiza własna	Regulacja i oczyszczenie rowu na gł. 1,00 cm i szerokość dna 40 cm, wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km	mb	440		
4	Analiza własna	Mechaniczne ścinanie pobocza drogi na szer. 70 cm wraz w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość 4 km i mechaniczny zagęszczeniem gruntu rodzimego.	m ²	308		
5	Analiza własna	Regulacja i odmulenie przepustów w istniejących zjazdach (1 szt.)	mb	10,00		
Wartość kosztorysowa robót netto						

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: wykonanie i regulacja rowu przydrożnego w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1787 ul. 1-go Maja w miejscowości Okuniew gm. Halinów

Adres inwestycji: Długa Szlachecka
Inwestor: Gmina Halinów
Adres inwestora: 05 – 074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.
Branża: Drogowa

Lp.	Podstawa Wyceny.	Opis.	Jm	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	km	0,200		
2	Analiza własna	Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,00 m i szerokość dna 40 cm wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami na odległość 4 km	mb	200		
3	Analiza własna	Rury betonowe o średnicy Ø 40 pod zjazdami - wykonanie 4 zjazdów (6 m)	mb	24		
4	Analiza własna	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami o gr. 10 cm	m ³	0,96		
Wartość kosztorysowa robót netto						