

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: droga gminna

dł. 920 m, szer. korytowania 4,00 m

Adres inwestycji: Cisie, ul. Dworcowa (dł. 920 m, szer 4,00 m)

Inwestor: Urząd Gminy Halinów

Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena zł.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	0,920		
2	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 - 75 cm	szt.	1		
3	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne odkrzaczanie pasa drogowego	m ²	320		
4	KSNR 1 0205-01	Czyszczenie mechaniczne rowu o głęb. 1,0 m wykonanie odkład koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,25 m ³ w gr. Kat I-II	m ³	680		
5	Wycena indywidualna	Przepusty drogowe: - zakup i transport ułożenie Ø 30 x 22 Ø 40 x 20 - wykonanie 5 zjazdów na działkę o dług. 4,00 m - wykonanie 3 zjazdów na drogę o dług. 6,00m	szt.	42		
6	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	3680		
7	KSNR-6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	3680		
8	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31-63 gr. 15cm.	m ²	3680		
9	Wycena Indywidualna.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	3680		
10	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	920		
11	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przędsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowład.	m ³	49		
12	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowład. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	25		
13	Wycena indywidua.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	1159 310		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT-

zł

Podatek VAT -

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót-**zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: droga gminna

dł. 900 m szer. korytowania 4,00 m

Adres inwestycji: Kazimierów, ul. Różana (dł. 900 m, szer. 4,00 m)

Inwestor: Urząd Gminy Halinów

Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena zł.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	0,900		
2	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 - 75 cm	szt.	2		
3	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne odkrzaczanie pasa drogowego	m ³	650		
4	KSNR 1 0205-01	Czyszczenie mechaniczne rowu o głęb. 1,0 m wykonanie odkład koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,25 m ³ w gr. Kat I-II	m ³	504		
5	Wycena indywidualna	Przepusty drogowe: - zakup i transport ułożenie Ø 30 x 32 - wykonanie 5 zjazdów na działkę o dług. 4,00 m - wykonanie 1 zjazdu na drogę na droga o dług. 12 m	szt.	32		
6	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	3600		
7	KSNR-6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	3600		
8	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31,5-63 gr. 15cm.	m ²	3600		
9	Wycena Indywidua.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	3600		
10	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	900		
11	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowład.	m ³	40		
12	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowład. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	20		
13	Wycena indywidualna.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31,5- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	1134 302		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

zł

Podatek VAT –

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót**zł**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji: droga gminna
 dł. 400 m, szer. korytowania 4,00 m
 Adres inwestycji: Józefin, ul. Zgody (dł. 400 m, szer. 4,00 m)
 Inwestor: Urząd Gminy Halinów
 Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena zł.	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	0,400		
2	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	27		
3	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne odkrzaczanie pasa drogowego	m ³	20		
4	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	1600		
5	KSNR-6 O105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	1600		
6	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31,5 -63 gr. 15cm.	m ²	1600		
7	Wycena indywidualna.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	1600		
8	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	400		
9	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowład.	m ³	44		
10	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowład. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	20		
11	Wycena indywidualna.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31,5- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	504 134		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – zł

Podatek VAT – zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót zł

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

RZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: droga gminna
 dł. 1000 m, (szer. korytowania na odcinku 880 m - 4,00 m, na odcinku 120 m 2,50m)
 Adresat inwestycji – Długa Szlachecka – ul. Żelazna (odcinek dł. 880 m szer. 4,00 m,
 odcinek dł. 120 m szer. 2,50 m)

Inwestor: Urząd Gminy Halinów
 Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	1000		
2	KSER 1 0102-01	Mechaniczne odkrzaczanie pasa drogowego	m ²	25		
3	KSER 1 0205-01	- Kopanie mechaniczne rowu o głęb. 1,0 m wykonanie na odkład koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,25 m ³ - czyszczenie rowu	m ³	140 210		
4	Wycena indywidualna	Przepusty drogowe: Zakup i transport ułożenie Ø 30 x 76 szt. Ø 40 x 24 szt. - wykonanie 19 zjazdów na działkę 30 o dług. 4,00 m - wykonanie 2 zjazdów na drogę o dług. 24 m	szt.	100		
5	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	3820		
6	KSNR-6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	3820		
7	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31,5-63 gr. 15cm.	m ²	3820		
8	Wycena Indywidua.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	3820		
9	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	0,940		
10	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowyląd.	m ³	100		
11	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowyląd. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	31		
12	Wycena indywidualna.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	1202 165		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT-

Podatek VAT -

Ogółem wartość kosztorysowa robót-

zł

zł

zł

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: droga gminna
 dł. 190 m, szer. korytowania 3,00 m
 Adres inwestycji: Halinów, ul. Pułaskiego (dł. 190 m, szer. 3,00 m)
 Inwestor: Urząd Gminy Halinów
 Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena zł.	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	0,190		
2	KSER 1 0102-01	Mechaniczne odkrzaczanie pasa drogowego powyżej 60% powierzchni	m ²	18		
3	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	570		
3	KSNR-6 O105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	570		
4	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31,5-63 gr. 15cm.	m ²	570		
5	Wycena Indywidual.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	570		
6	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	266		
7	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowład.	m ³	30		
8	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowład. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	13		
9	Wycena indywidual.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31,5- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	180 48		
10	Wycena indywidual.	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	2		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – zł

Podatek VAT – zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót - zł

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: droga gminna
 dł. 400 m, szer. 3,00 m
 Adres inwestycji: Hipolitów ul. Leśna (dł. 400 m, szer. 3,00 m)
 Inwestor: Urząd Gminy Halinów
 Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena zł.	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	0,400		
2	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	1200		
3	KSNR-6 O105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	1200		
4	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31,5-63 gr. 15cm.	m ²	1200		
5	Wycena Indywidual.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	1200		
6	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	360		
7	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowład.	m ³	60		
8	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowład. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	30		
9	Wycena indywidua.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31,5- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	378 100		
10	Wycena indywidua.	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	21		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – zł

Podatek VAT – zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót - zł

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: droga gminna (nr ew.52 i 83)
 dł. 570 m, szer. korytowania na odcinku 390 m 4,00 m, na odcinku 180 m 3,00 m.

Adresat inwestycji: Grabina droga nr ew. 52 i 83 (dł. 570 m na odcinku 390 m szer. 4,00 m,
 na odcinku dł. 180 m, szer. 3,00 m)

Inwestor: Urząd Gminy Halinów
 Adres Inwestora: 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena zł.	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równym	km	0,570		
2	KSER 1 0102-01	Mechaniczne odkrzaczanie pasa drogowego	m ²	56		
3	KSNR 6 0101-01	Koryto wykonane mechanicznie o gł. 10 cm w gr kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników.	m ²	2100		
3	KSNR-6 O105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm.	m ²	2100		
4	KSNR-6 0202-08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego frakcji 31,5-63 gr. 15cm.	m ²	2100		
5	Wycena Indywidual.	Warstwa górna podbudowy z asfaltu frezowanego o frakcji drobnej gr. 4cm	m ²	2100		
6	KSER-6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20cm	m ²	750		
7	KSNR-1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grupie kat. III-IV z transportem urobku na odległ. 1 km sam. samowład.	m ³	132		
8	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rop. 1 km transportu ziemi sam samowład. po drogach o naw. utwardz. (kat gr. III-IV) krotność=2	m ²	50		
9	Wycena indywidua.	Zakup i transport materiału; 1) kruszywo łamane bet. o frakcji 31,5- 63 2) asfalt frezowany o frakcji drobnej	t t	661 176		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – zł

Podatek VAT – zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót zł