
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okuniewie w ramach programu "RADOSNA SZKOŁA"
Adres inwestycji : ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew
Inwestor : Gmina HALINÓW
Adres Inwestora : ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
Branża : Architektura

Data opracowania : 09.07.2012

1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI
SSTWIOR II.01.00 rozbiórka elementów małej architektury
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI
SSTWIOR II.02.00 roboty ziemne
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE
SSTWIOR II.03.01 koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
SSTWIOR II.03.02 podbudowa z kruszywa
SSTWIOR II.03.04. chodniki z kostki betonowe
II.03.05 Betonowe obrzeża chodnikowe
1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU
SSTWIOR II.03.03 nawierzchnie syntetyczne
1.5 CPV45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
SSTWIOR II.05.00 zieleń
1.6 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW
SSTWIOR II.04.00 mała architektura - plac zabaw

WYKONAWCA :

Data opracowania
09.07.2012

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okuniew					
1 PLAC ZABAW					
1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI					
1	d.1. 1 wycena indywidualna	Rozbiórka ogrodzenia metalowego m.55	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI					
2	d.1. 2 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
		57	m ³	57.000	
				RAZEM	57.000
3	d.1. 2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		327	m ²	327.000	
				RAZEM	327.000
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE					
4	d.1. 3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
5	d.1. 3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
6	d.1. 3 wycena indywidualna	Ułożenie warstw izolacyjnych z geowłókniny	m ²		
		247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
7	d.1. 3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
8	d.1. 3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
9	d.1. 3 KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
10	d.1. 3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,1+0,15)*0,1*66,5	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
11	d.1. 3 KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
12	d.1. 3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		13.4	m ³	13.400	
				RAZEM	13.400
13	d.1. 3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
14	d.1. 3 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-03				
3		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU					
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0511-01				
4		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
17	wycena indywidualna	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze niebieskim PANTONE: 540C RAL;5003	m ²		
d.1.	4				
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
18	wycena indywidualna	Nawierzchnia wylewana w kolorze pomarańczowym h=2,0 PANTONE 152c, RAL;2010	m ²		
d.1.	4				
		133	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
19	Nawierzchnia elas	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152c RAL;2010 h=1,5 mm	m ²		
d.1.	4				
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
1.5 CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH					
20	KNR-W 2-01	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1.	0510-03				
5		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
1.6 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW					
21	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zręcznościowego	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki tuba na przegubach	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna	dostawa i montaż huśtawki ważka	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Dostawa i montaż kiwak zebra	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawka ważka z metalowa belka	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
d.1.	6				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 6	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000