
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: : Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie w ramach programu "RADOSNA SZKOŁA"
Adres inwestycji: : Chobot 50 05-074 Halinów
Inwestor: : Gmina HALINÓW
Adres Inwesora: : ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
: Architektura

: 09.07.2012

- 1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI
SSTWIOR II.01.00 rozbiórka elementów małej architektury
- 1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI
SSTWIOR II.02.00 roboty ziemne
- 1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE
SSTWIOR II.03.01 koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
SSTWIOR II.03.02 podbudowa z kruszywa
SSTWIOR II.03.04 chodniki z kostki brukowej
- 1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU
SSTWIOR II.03.03 nawierzchnie syntetyczne
- 1.5 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW
SSTWIOR II.04.00 mała architektura - plac zabaw
- 1.6 CPV45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
SSTWIOR II.05.00 zieleń

WYKONAWCA :

Data opracowania
09.07.2012

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Halinów Szkoła Podstawowa plac w Chobot					
1 PLAC ZABAW					
1.1 CPV 45111100-8 ROZBIÓRKI					
1	d.1. kalk. własna	Ręczne rozebranie urządzeń zabawkowych z likwidacją fundamentów oraz chodnika z przełożeniem	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I USUNIECIE ZIEMI					
2	d.1. KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zardzoniony)	m ³		
2		25.2	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
3	d.1. KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
2		174.5	m ²	174.500	
				RAZEM	174.500
1.3 CPV 45111291-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I BRUKARSKIE					
4	d.1. KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
3		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
5	d.1. KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
3		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
6	d.1. wycena indywidualna	Ułożenie warstw izolacyjnych z geowłókniny	m ²		
3		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
7	d.1. KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
3		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
8	d.1. KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
3		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
9	d.1. KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
3		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
10	d.1. KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,1+0,15)*0,1*66,5	m ³		
3		1.85	m ³	1.850	
				RAZEM	1.850
11	d.1. KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
3		16.6	m ³	16.600	
				RAZEM	16.600
12	d.1. KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
3		73.8	m	73.800	
				RAZEM	73.800
13	d.1. KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
3		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
14	d.1. KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
3		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 5.5	m ² m ²	 5.500	 RAZEM 5.500
16 d.1. 3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 5.5	m ² m ²	 5.500	 RAZEM 5.500
1.4 CPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU					
17 d.1. 4	wycena indywidualna	Nawierzchnia wylewana w kolorze pomarańczowym h=2,0 PANTONE 152c, RAL;2010 104	m ² m ²	 104.000	 RAZEM 104.000
18 d.1. 4		Powierzchnia eleatyczna wylewana w kolorze niebieskim PANTONE:540C, RAL5003 12	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
19 d.1. 4	Nawierzchnia elas	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152c RAL;2010 h=1,5 mm 54	m ² m ²	 54.000	 RAZEM 54.000
1.5 CPV 37500000-3 GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE, PARKÓW ZABAW					
20 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zręcznościowego 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
21 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej na metalowych nogach 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
22 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki ważka metalowa bez oparcia 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
23 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż mała ścianka wspinaczkowa 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
24 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
25 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
26 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych 2	szt szt	 2.000	 RAZEM 2.000
1.6 CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH					
27 d.1. 6	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej 83	m ² m ²	 83.000	 RAZEM 83.000