

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Obiekt                   Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej                   ) w miejscowości Okuniew gmina Halinów

Kod CPV                 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Lokalizacja            Okuniew, Gmina Halinów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie

Inwestor               Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Biuro kosztorysowe   PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Poziom cen

Stawka robocizny

Koszty pośrednie

Zysk

---

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki, 12.2016r

**Charakterystyka obiektu**

Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej) w miejscowości Okuniew gmina Halinów

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej) w miejscowości Okuniew gmina Halinów

## 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Konopnickiej w miejscowości Okuniew gmina Halinów która polega na rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej wraz z chodnikami i zjazdami oraz na budowie nowych chodników, przebudowie zjazdów i przebudowie jezdni ul. Konopnickiej.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

## 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- ul. Konopnickiej
- powierzchnia jezdni – 2010, 0 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zieleni drogowej do wykonania – 640, 0 m<sup>2</sup>
- powierzchnia chodnika – 550, 0 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zjazdów – 281, 0 m<sup>2</sup>

## Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej ) w miejscowości Okuniew gmina Halinów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ul. Konopnickiej</b>					
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,34
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m <sup>3</sup>	928,65
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m <sup>3</sup>	928,65
4	KSNR 6 0801/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej sposobem mechanicznym wraz z utylizacją - analogia	m <sup>2</sup>	67
5	KSNR 6 0805/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników - analogia	m <sup>2</sup>	16
6	KSNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	8
7	KSNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej	m	4
<b>Chodniki</b>					
8	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	550
9	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	281
10	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, oraz oporniki z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	839
11	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	421
12	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	281
13	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	550
14	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	17
15	KSNR 1 0403/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Zieleń drogowa (humusowanie z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm)	m <sup>2</sup>	640
16	Wycena własna	D-M-00.00.00	Przestawienie hydrantu	szt	2
17	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa wiazów kanałowych	szt	18
18	KNR 2-31 1406/05	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2
<b>Jezdnia</b>					
19	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m <sup>2</sup> ), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m <sup>2</sup>	2.010
20	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	2.010
21	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	2.010
<b>Roboty wykończeniowe</b>					
22	KNR 2-31 0702/01	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
23	KNR 2-31 0703/02	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m <sup>2</sup>	szt	12
24	KNR 2-31 0703/01	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup>	szt	6
25	KNR 2-31 0706/06	D-M-00.00.00 D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	6,96