

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uszczelnienie dachu w budynku mieszkalnym w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28 KOD CPV 45261210-9; 45261420-4; 45261900-3					
1	KNR 4-01 d.10519-06 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 14.0*9.70	m ² m ²	 135.800	
				RAZEM	135.800
2	KNR 0-22 d.10528-01 2)	Renowacja starych dachów krytych papą termozgrzewalnej - oczyszczenie i zagruntowanie podłoża z papy IZOLBETEM D 14.0* 9.70	m ² m ²	 135.800	
				RAZEM	135.800
3	KNR 4-01 d.10519-01 1)	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na uszczelnieniu i zakitowaniu nieszczelności 135.800*50%	m ² m ²	 67.900	
				RAZEM	67.900
4	KNR 4-01 d.10519-03 1)	Drobne naprawy powierzchni polegające na wyrównaniu zagłębień i nierówności - wstawie łąt do 1.0 m2 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01 d.10535-04 1)	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (14.0*2)+(9.70*2)	m m	 47.400	
				RAZEM	47.400
6	KNR 4-01 d.10533-02 1)	Wymiana obróbek blacharskich pasów pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej <pas nadrynnowy>(47.40*0.40)+<pas podrynnowy>(47.40*0.40)	m ² m ²	 37.920	
				RAZEM	37.920
7	KNR 2-02 d.10508-04 3)	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej (14.0*2)+(9.70*2)	m m	 47.400	
				RAZEM	47.400
8	KNR 3 d.10503-03 4)	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papypodkładowej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) (14.0*9.70)	m ² m ²	 135.800	
				RAZEM	135.800
9	KNR-W 4- d.101 0519- 04 5)	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia wydry przyścienne przy kominach. (0.42*2+1.2*2)+(0.42*2+1.74*2)*4+(0.42*2+1.44*2)+(0.42*2+0.90*2)	m ² m ²	 26.880	
				RAZEM	26.880
2 Wymiana pokrycia daszku przed wejściem do budynku kom. Stanisławowska 28 KOD CPV 45261210-9;					
10	KNR 4-01 d.20511-03 1) analogia	Rozebranie pokrycia z płyt falistych PCV nie nadających się do użytku 2.9*2.50	m ² m ²	 7.250	
				RAZEM	7.250
11	KNR 2-02 d.20505-06 3)	Wykonanie pokrycia daszku płytami z poliwęglanu gr.16 mm na konstr.stalowej i mocowanymi do łąt drewnianych o rozstawie 40 cm. - nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku od str. pl. zabaw.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2.9*2.50		m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
3 Transport materiałów rozbiórkowych					
12 KNR AT- d.306 0108- 02 6)		Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po dro- dze o nawierzchni kl. II			
	1		kurs	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR AT- d.306 0108- 05 6)		Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km			
	1	Krotność = 15	kurs	1.000	
				RAZEM	1.000