

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Halnów ul. Wschodnia i Cicha
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego						
1	KNNR 5 0903-01 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 m	słup	6		
2	KNNR 5 0901-02 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup	3		
3	KNNR 5 0903-04 ST 5.3	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	20		
4	KNNR 5 0905-01 ST 5.3	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.przew.	0.282		
5	KNNR 5 0905-01 ST 5.3	Montaż (wymiana)przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x25mm ²	km.przew.	0.15		
6	KNNR 5 1002-01 ST 5.4	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	8		
7	KNNR 5 1003-03 ST 5.5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	8		
8	KNNR 5 1004-02 ST 5.3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -	szt.	8		
9	KNNR 5 0906-02 ST 5.5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	8		
10	KNNR 5 0906-03 ST 5.7	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	11		
11	KNNR 5 0907-05 ST 5.7	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	36		
12	E - 0510 0100-01 ST 5.6	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
13	KNNR 5 1302-03 ST 6.6	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy - przewód ASXS _n 2x25	odc.	4		
14	KNNR 5 1304-01 ST 6.6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)- odgromnik	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: