

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Halinów ul. Reja
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego						
1	KNNR 5 0701-02 ST5.6	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 122mb x 0,4 x 0,8	m ³	39		
2	KNNR 5 0705-01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 75	m	122		
3	KNNR 5 0713-01 ST5.6	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych: kabel YKXS 3x6	m	122		
4	KNNR 5 0705-01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A58 PS	m	110		
5	KNNR 5 0713-01 ST5.6	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych: kabel telekomunikacyjny TP	m	110		
6	KNNR 5 0702-02 ST 5.1	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-122m x 0,4 x 0,8	m ³	39		
7	KNNR 5 0717-05 ST5.6	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	2.5		
8	KNNR 5 0717-01 ST5.6	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	7.5		
9	E - 0510 0510-47-05 ST 5.2	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy; grunt kat III	szt.	4		
10	KNNR 5 1001-01 ST 5.3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg -słupy z kompozytów polimerowych (poliestrowo - szklany) na fundament, wzmocnione włóknami szklanymi, stożkowe, o wysokości 6m..	szt.	4		
11	KNNR 5 1003-03 ST 5.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	4		
12	E - 0510 0100-03 ST 5.4	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych	kpl.	2		
13	KNNR 5 1004-02 ST 5.4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa 70W	szt.	4		
14	E - 0510 0100-01 ST 5.4	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
15	KNNR 5 0907-05 ST 5.8	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	3		
16	KNNR 5 0906-03 ST 5.5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1		
17	KNNR 5 1302-03 ST 5.8	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4		
18	KNNR 5 1304-01 ST 5.8	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)- odgromnik	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: