

PRZEDMIAR ROBÓT**Nazwa inwestycji - Przebudowa ul. bez nazwy w m. Hipolitów****(dz. gr nr ew. 261/12; 262/3; 261/14; 261/18; 261/3)**

Adres inwestycji - drogi gminne

Inwestor - Gmina Halinów

Adres inwestora - ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów

Branża: Drogowa

Nr	Podstawa	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Analiza własna	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,542
3	Analiza własna	SST 5.3	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnianie kolein	m2	540,00
4	Analiza własna	SST 5.4	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową - krotność 2 $((542m*4m)+(34m*4m)*2)=4608m2+50m2=4658 m2$	m2	4658,00
5	Analiza własna	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W) warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm (75 kg masy /m2) $(542m*4m)+(34m*4m)+25m2=2329 m2$	m2	2329,00
6	Analiza własna	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna (AC11S) o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm (≥ 75 kg masy/m2) $(542m*4m)+(34m*4m)+25m2=2329 m2$	m2	2329,00
7	Analiza własna	SST 5.6	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej	szt	20,00
8	Analiza własna	SST 5.7	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych fr. 0- 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m	m2	542,00

Sporządził:

Jakub Szpetnar

/-/