

**ZAŁĄCZNIK NR 12a DO SIWZ**  
**Przedmiar robót - roboty ogólnobudowlane**

L.p	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość
<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Obiekt: Budynek OSP w Cisiu</b>				
<b>Adres: Cisie ul. Główna 114</b>				
<b>Roboty ogólnobudowlane</b>				
1		<b>PRACE ZIEMNE</b>		
1.d1.1	KNR401/102/2	Wykopy pod termoizolację ścian fundamentowych	m3	25,30
2.d1.2	KNR401/101/4	Usunięcie warstwy humusu (pod taras).	m3	37,32
3.d1.3	KNR202/1101/7	Wykonanie podkładu posadzki tarasu z zagęszczonego piasku wiślanego	m3	20,36
4.d1.4	KNR401/102/2	Wykonanie wykopów pod fundamenty ściany osłonowej i schodów zewnętrznych oraz pod zbiornik nieczystości płynnych	m3	28,41
5.d1.5	KNR401/105/2	Zasypanie wykopów.	m3	27,46
6.d1.6	KNR201/314/2	Niwelacja terenu – ukształtowanie skarpy przy tarasie	m3	37,32
2		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>		
7.d2.1	KNR401/348/2	Rozbiórki ścian gr. 6cm.	m2	14,56
8.d2.2	KNR401/348/3	Rozbiórki ścian gr. 12cm	m2	22,30
9.d2.3	KNR401/348/9	Rozbiórki ścian gr. 38 cm.	m2	35,02
10.d2.4	KNR401/212/3	Rozbiórki konstrukcji żelbet.(strop, schody)	m3	1,37
11.d2.5	kalk. Ind.	Wycięcie słupków stal. w narożnikach tarasu. - 2 szt.	szt.	2
12.d2.6	KNR401/820/2	Rozbiórka podłóg drewnianych na legarach	m2	32,84
13.d2.7	KNR401/1011/2	Rozbiórka trzonu kuchennego – 1 szt.	m3	0,96
14.d2.8	KNR401/336/2	Wykucie bruzd do montażu nadproży Porotherm	mb	32,00
3		<b>PRACE MURARSKIE</b>		
15.d3.1	KNR401/304/1	Uzupełnienie ścian gr. 38cm .	m3	5,39
16.d3.2	KNR401/306/2	Wymurowanie ścian działowych gr. 12cm.	m2	52,29
17.d3.3	KNR401/306/3	Wymurowanie ścian gr.25cm.	m2	24,87
18.d3.4	KNR202/122/7	Wymurowanie kominów z kształtek ceramicznych	mb	122,00
19.d3.5	KNR401/307/2	Obmurowanie kominów	m2	17,82
20.d3.6	KNR401/307/2	Przemurowanie pęknięć w ścianie szczytowej	mb	8,05
21.d3.7	KNR202/126/5 i KNR401/726/2	Montaż nadproży Porotherm w ścianach zewnętrznych(2*23,8)	mb	36,50

22.d3.8	KNR202/125/5	Montaż nadproży Porotherm w ścianach wewnętrznych(11,5)	mb	24,75
4		<b>KONSTRUKCJE ŻELBET.</b>		
23.d4.1	KNR202/202/1 i KNR202/290/2	Ławy fundamentowe konstrukcji schodów zewnętrznych i ściany osłonowej	m3	0,96
24.d4.2	KNR202/206/1	Ściany fundamentowe konstrukcji schodów zewnętrznych i ściany osłonowej	m2	5,60
24.d4.2a	kalkulacja indyw.	Wykonanie zbiornika żelbetowego, szczelnego na nieczystości płynne o pojemności 10 m3, lub zakup i montaż zbiornika żelbetowego, prefabrykowanego	kpl	1
25.d4.3	KNR202/218/2 i KNR202/290/2	Schody zewnętrzne(w tym płyty spoczników)	m2	17,70
26.d4.4	KNR202/218/2,6 i KNR202/290/2	Schody wewnętrzne	m2	8,09
27.d4.5	KNR202/210/1 i KNR202/290/2	Wieniec ściany osłonowej i balustrady schodów	m3	0,32
5		<b>PRACE TYNKARSKIE</b>		
28.d5.1	KNR401/716/4	Wewnętrzne tynki cementowo-wapienne	m2	117,53
29.d5.2	KNR401/728/3	Zewnętrzne tynki cementowo-wapienne	m2	75,22
30.d5.2	KNR28/2630/1	Zewnętrzne tynki cienkowarstwowe na termoizolacji	m2	334,09
6		<b>IZOLACJE</b>		
31.d6.1	KNR28/2620/1 i KNR28/2621/5,6	Termoizolacja ścian zewnętrznych	m2	334,09
32.d6.2	KNR28/2612/1	Termoizolacja fundamentów	m2	24,17
33.d6.3	KNR202/613/3	Termoizolacja stropu nad piętrem	m2	153,40
34.d6.4	KNR202/609/3	Wypełnienia styrodurem pod posadzki z terrakoty	m2	32,84
35.d6.5	KNR202/616/1	Izolacja stropu piętra folią nisko-paroprzepuszczalną	m2	153,40
7		<b>POSADZKI I PODŁOGI</b>		
36.d7.1	KNR401/210/1	Wycięcie bruzd w posadzkach z lastrico pod ścianki działowe	mb	12,24
37.d7.2	KNR401/805/2	Naprawy posadzek z lastrico	m2	6,49
38.d7.3	KNR202/1112/4 analogia	Przyklejenie na istniejącej posadzce z lastrico maty z korka mielonego gr. 5mm	m2	55,66
39.d7.4	KNR401/820/3	Zamontowanie na istniejącej podłodze białej płyt OSB grub. 18 mm P + W	m2	87,64
40.d7.5	KNR202/1112/4	Ułożenie na podkładach z maty korkowej i płyt OSB wykładziny PCV lub linoleum	m2	143,30
41.d7.6	KNR2021113/6	Montaż listew przyściennych	mb	92,53

42.d7.7	KNR202/1102/2,3	Wykonanie płyty dociskowo-wyrównawczej pod posadzkę z terrakoty	m2	32,84
43.d7.8	KNR202/9926/1	Ułożenie posadzki z terrakoty	m2	32,84
44.d7.9	KNR202/1120/2	Wykonanie cokołów z terrakoty	m2	25,98
45.d7.10	KNR231/511/2	Wykonanie nawierzchni tarasu z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	67,86
46.d7.11	KNR202/1121/4,8	Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami schodowymi z terrakoty (obłożenie stopni i podstopni)	m2	17,17
47.d7.12	KNR202/1121/4,8	Obłożenie nowych schodów wewnętrznych płytkami lastrico (obłożenie stopni i podstopni)	m2	8,09
8		<b>PRACE GLAZURNICZE I MALARSKIE</b>		
48.d8.1	KNR202/9924/1	Ułożenie glazury	m2	143,54
49.d8.2	KNR401/1204/1,8	Malowanie ścian i sufitów	m2	856,47
9		<b>PRACE STOLARSKIE</b>		
50.d9.1	KNR202/1003/4,5,8, 9 - średnia	Montaż drzwi i okien zewnętrznych	m2	29,00
51.d9.2	KNR202/1017/2 KNR202/1013/1	Montaż drzwi wewnętrznych i okien podawczych	m2	31,17
52.d9.3	kalk.ind.	Wykonanie i montaż przepierzeń i drzwi wahadłowych w WC	m2	19,08
53.d9.4	kalk.ind	Wykonanie i montaż ławki na murku tarasu	m2	7,72
10		<b>PRACE DEKARSKIE</b>		
54.d10.1	KNR202/506/2	Wykonanie obróbek dekarских na szczytach dachu	m2	7,80
55.d10.2	KNR202/506/2	Wykonanie obróbek kominów	m2	2,90
11		<b>RUSZTOWANIA</b>		
56.d11.1	KNR202/1604/1	Zewnętrzne, rurowe	m2	117,10
57.d11.2	KNR2021605/1	Wewnętrzne, rurowe	m2	58,80
12		<b>ZAPRAWY I MIESZANKI</b>		
58.d12.1		Przygotowanie zapraw i mieszanek	m3	21,69