
PRZEDMIAR ROBÓT

- : BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI HALINÓW
- WZDŁUŻ ULICY POGODNEJ
- : dz. nr ew.: 345/5, 345/9, 345/11
- : Gmina Halinów
- : Spółdzielnia 1
- : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9; 45.31.00.00-3

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził Kalkulację

Przyjął Kalkulację

CZERWIEC 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robót budowlanych jest: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pogodnej w Halinowie
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Montaż słupów;
- budowa linii kablowej
- montaż opraw oświetleniowych;
- montaż SON;
- pomiary powykonawcze;
- podłączenie wykonanej instalacji

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg		szt.	4		
2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	130		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie		szt.	4		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m		kpl.przew.	4		
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku		szt.	4		
6	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnekowa		szt.	4		
7	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy		odc.	1		
8	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg		szt.	1		
9	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: