

PRZEDMIAR ROBÓT

OŚWIETLENIE DROGOWE : BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY W PASIE DROGOWYM I PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 721
: dz. nr ew.: 131/1, 121/1, 121/2, 119/4, 119/6, 121/3, 116/1
: Gmina Halinów
: Spółdzielnia 1
: ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9; 45.31.00.00-3

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził Kalkulację

Przyjął Kalkulację

Maj 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robót budowlanych jest: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeziny w pasie drogowym i przy drodze wojewódzkiej 721

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Montaż słupów;
- budowa linii kablowej
- montaż opraw oświetleniowych;
- pomiary powykonawcze;
- podłączenie wykonanej instalacji

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	8		
2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	218		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	8		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	8		
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	8		
6	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnekowa	szt.	8		
7	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-żyłowy	odc.	1		
8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp]							
RAZEM							
Zysk [Z]							
RAZEM							
VAT [V]							
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: