

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego					
1					
Roboty remontowe i rozbiórkowe-budynek główny					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1		197.99	m ³	197.990	
				RAZEM	197.990
4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1		3.42	m ³	3.420	
				RAZEM	3.420
5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1		2.55	m ³	2.550	
				RAZEM	2.550
6	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.1		42.17	m ³	42.170	
				RAZEM	42.170
2					
Weranda i schody wejściowe					
8	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.2		45.6	m ³	45.600	
				RAZEM	45.600
9	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
d.2		45.83	m ³	45.830	
				RAZEM	45.830
10	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²		
d.2		50.73	m ²	50.730	
				RAZEM	50.730
11	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.2		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.2		2.59	m ³	2.590	
				RAZEM	2.590
13	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2		2.59	m ³	2.590	
				RAZEM	2.590
14	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m ³		
d.2		7.95	m ³	7.950	
				RAZEM	7.950
15	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.2		0.15	t	0.150	
				RAZEM	0.150
16	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2		0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
3					
Remont stropu, schodów wewnętrznych i wykonanie balkonu					
17	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie	m ²		
d.3		39.96	m ²	39.960	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.960
18 d.3	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 185.0	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
19 d.3	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 185.0	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
20 d.3	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 185.0	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
21 d.3	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 185.0	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
22 d.3	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ² 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
23 d.3	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg. 5.5	m ² m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
24 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 3.02	m ³ m ³	3.020	
				RAZEM	3.020
25 d.3	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
26 d.3	KNR 4-01 0333-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m ² przy głębok. ponad 10 cm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 104.8	m m	104.800	
				RAZEM	104.800
29 d.3	KNR 2-02 1110-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) 3.64	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
30 d.3	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 6.48	m m	6.480	
				RAZEM	6.480
31 d.3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
32 d.3	NNRNKB 202 0230a-02	Płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskie 54.0	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
33 d.3	NNRNKB 202 0230c-02	Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm 8.5	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
34 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 2.4	t t	2.400	
				RAZEM	2.400
4		Dach wraz z obróbkami -budynek główny			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
36 d.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 96	m		
			m	96.000	
				RAZEM	96.000
37 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 46	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000
38 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 107	m ²		
			m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
39 d.4	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
40 d.4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
41 d.4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów wieżb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 143.64	m ²		
			m ²	143.640	
				RAZEM	143.640
42 d.4	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów wieżb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm 143.64	m ²		
			m ²	143.640	
				RAZEM	143.640
43 d.4	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów wieżb dachowych - wieżby dachowe ze stolcami 143.64	m ²		
			m ²	143.640	
				RAZEM	143.640
44 d.4	KNR 2-02 0401-04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbest.-cem. o rozp. 10.5m 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
45 d.4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
46 d.4	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. do 16cm z tarcicy nasyc. 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
47 d.4	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. 494.72	m ²		
			m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
48 d.4	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębok. do 8 cm i sr. do 10 mm w podłożu betonowym 55	otw.		
			otw.	55.000	
				RAZEM	55.000
49 d.4	KNR 4-03 1016-05	Osadzanie kolków metalowych rozporowych o sr. do 6 mm w ścianie lub stropie 55	szt.		
			szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
50 d.4	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr. wlotu do 20cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.4	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówka - z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.4	KNNRnr2 050502	Obróbki blacharskie o szer. do 25 cm 39.0	m ²		
			m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
53 d.4	KNNRnr2 050801	Pokrycie dachu blachą	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		494.72	m ²	494.720	
				RAZEM	494.720
54 d.4	KNNRnr2 050802	gąsiorzy	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
55 d.4	KNNRnr2 050803	blachy okapowe	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
56 d.4	KNNRnr2 050804	Wiatrownice boczne	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
57 d.4	wycena własna	Ozdobne elementy na dachu, deski czołowe z rzeźbieniami oraz drewniane iglice na dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Podłoża i posadzki			
58 d.5	KNNRnr1 030403	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i śmieci	m ³		
		35.0	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
59 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		94.08	m ²	94.080	
				RAZEM	94.080
60 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		76.6	m ²	76.600	
				RAZEM	76.600
61 d.5	KNR 4-01 0212-02	Rozebiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
		18.5	m ³	18.500	
				RAZEM	18.500
62 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		242.3	m ²	242.300	
				RAZEM	242.300
63 d.5	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
64 d.5	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
65 d.5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		250.0	m	250.000	
				RAZEM	250.000
66 d.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		220	m ³	220.000	
				RAZEM	220.000
67 d.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
68 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		23.53	m ³	23.530	
				RAZEM	23.530
69 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
70 d.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
71 d.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność=2	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		220.0	m ²	220.000	
72	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² 1311.27	m ²	RAZEM	220.000
			m ²	1311.270	
73	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 655.65	m ²	RAZEM	1311.270
			m ²	655.650	
74	KNR 4-01 0626-01	Odgrzybianie wgłębne murów 262.25	otw.	RAZEM	655.650
			otw.	262.250	
75	KNR 2-02 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa 360.25	m ²	RAZEM	262.250
			m ²	360.250	
76	KNR 2-02 0601-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa 360.25	m ²	RAZEM	360.250
			m ²	360.250	
77	KNR 2-02 0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 360.25	m ²	RAZEM	360.250
			m ²	360.250	
78	KNR 2-02 0604-09	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa 360.25	m ²	RAZEM	360.250
			m ²	360.250	
79	KNR 2-01 0304-04	Ręczne wykopy fund.z załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy i transportem samochodami samowładow.(kat.gr.V-VI) 1.8	m ³	RAZEM	360.250
			m ³	1.800	
80	KNR 2-01 0321-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką 4.8	m ²	RAZEM	1.800
			m ²	4.800	
81	KNR 2-01 0320-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m kat.gr.I-II 4.61	m ³	RAZEM	4.800
			m ³	4.610	
6		Stolarka okienna i drzwiowa		RAZEM	4.610
82	KNR 2-02 1007-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednokrotnie malow.i oszklone fabr.o pow.do 1 m ² 55.36	m ²		
			m ²	55.360	
83	KNR 2-02 1007-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednokrotnie malow.i oszklone fabr.o pow.do 1 m ² 21.99	m ²	RAZEM	55.360
			m ²	21.990	
84	KNR 2-02 1011-01	Ościeżnice zwykłe 47.3	m ²	RAZEM	21.990
			m ²	47.300	
85	KNR 2-02 1012-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn.pełne drzwi jednodzielnych,fabrycznie wykończone 33.6	m ²	RAZEM	47.300
			m ²	33.600	
86	KNR 2-02 1011-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow.ponad 1 m ² 4.2	m ²	RAZEM	33.600
			m ²	4.200	
87	KNR 2-02 1010-02	Drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe pełne szklone góra 9.5	m ²	RAZEM	4.200
			m ²	9.500	
88	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 9.36	szt	RAZEM	9.500
			szt	9.360	
7		Izolacje fundamentów budynku		RAZEM	9.360

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
89 d.7	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm 15.09	m ³		
			m ³	15.090	
				RAZEM	15.090
90 d.7	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 120.23	m ³		
			m ³	120.230	
				RAZEM	120.230
91 d.7	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 99.5	m ²		
			m ²	99.500	
				RAZEM	99.500
92 d.7	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 120.23	m ²		
			m ²	120.230	
				RAZEM	120.230
93 d.7	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m ² metodą smarowania 120.23	m ²		
			m ²	120.230	
				RAZEM	120.230
94 d.7	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. 120.23	m ²		
			m ²	120.230	
				RAZEM	120.230
95 d.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 120.23	m ²		
			m ²	120.230	
				RAZEM	120.230
96 d.7	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 120.23	m ³		
			m ³	120.230	
				RAZEM	120.230
97 d.7	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 60.11	m ²		
			m ²	60.110	
				RAZEM	60.110
98 d.7	KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 60.11	m ²		
			m ²	60.110	
				RAZEM	60.110
8		Wywóz ziemi i gruzu		RAZEM	60.110
99 d.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 252.24	m ³		
			m ³	252.240	
				RAZEM	252.240
100 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność=29 252.24	m ³		
			m ³	252.240	
				RAZEM	252.240

BERNARD CZYŻEWSKI
 upr. bud. nr St. 108/K
 Wła 420/94
 05-074 Hajnów Al. Cicha 49
 tel. 022 783 61 71