

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Wielgolas Duchnowski dz. 111(II-etap)
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego						
1	KNNR 5 0701-02 ST5.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 246mb x 0,4 x 0,8	m ³	78.72		
2	KNNR 5 0705-01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 75	m	243		
3	KNNR 5 0705-01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm : A58PS-3m, A110PS-3m	m	6		
4	KNNR 5 0713-03 ST 5.6	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach YAKXs4x25	m	246		
5	KNNR 5 0702-02 ST 5.6	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-246m x 0,4 x 0,6	m ³	59		
6	E - 0510 0510-47-05 ST 5.2	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy; grunt kat III	szt.	7		
7	KNNR 5 1001-01 ST 5.3; 5.4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg -	szt.	7		
8	KNNR 5 1003-03 ST 5.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	7		
9	KNNR 5 1004-02 ST 5.5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -	szt.	7		
10	KNNR 5 1302-03 ST 6.6	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: