

PRZEDMIAR ROBÓT**Nazwa inwestycji - Przebudowa ul. Leśnej w m. Długa Szlachecka**

Adres inwestycji - drogi gminne

Inwestor - Gmina Halinów

Adres inwestora - ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów

Branża: Drogowa

Nr	Podstawa	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Analiza własna	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,745
3	Analiza własna	SST 5.3	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnianie kolein	m2	800,00
	Analiza własna	SST 5.3	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm	m2	42,00
4	Analiza własna	SST 5.4	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową - krotność 2 (745m*3m)*2=4470m2+100m2=4570m2	m2	4570,00
5	Analiza własna	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W) warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm (75 kg masy /m2) (745m*3m)+50m2=2285m2	m2	2285,00
6	Analiza własna	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna (AC11S) o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm (≥75 kg masy/m2) (745m*3m)+50m2=2285m2	m2	2285,00
7	Analiza własna	SST 5.6	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej	szt	12,00
8	Analiza własna	SST 5.7	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m	m2	745,00

Sporządził:

Jakub Szpetnar

/-/