

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne  
ADRES INWESTYCJI : Józefin ul. Szyszkowa , Cynamonowa, bez nazwy  
INWESTOR : Gmina Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>						
1		<b>ul. Szyszkowa</b>				
1 d.1	KNNR 5 0903-01 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 m	słup	2		
2 d.1	KNNR 5 0901-02 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN10	słup	7		
3 d.1	KNNR 5 0903-04 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	9		
4 d.1	KNNR 5 0905-01 ST 5.3	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.341		
5 d.1	KNNR 5 1002-01 ST 5.4	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	9		
6 d.1	KNNR 5 1003-03 ST 5.5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	9		
7 d.1	KNNR 5 1004-02 ST 5.5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -	szt.	9		
8 d.1	KNNR 5 0906-03 ST 5.8	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9		
9 d.1	KNNR 5 0907-05 ST 5.8	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
10 d.1	E - 0510 0100-01 ST 5.7	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
11 d.1	E - 0510 0100-03 ST 5.7	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych	kpl.	2		
12 d.1	KNNR 5 1302-03 ST 5.8	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy - przewód ASXSn 4x25	odc.	1		
13 d.1	KNNR 5 1304-01 ST 5.8	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)- odgromnik	szt.	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>ul. Cynamonowa i bez nazwy</b>				
14	KNNR 5 0903-d.2 01 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 m	słup	1		
15	KNNR 5 0901-d.2 02 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN10	słup	2		
16	KNNR 5 0903-d.2 04 ST 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	13		
17	KNNR 5 0905-d.2 01 ST 5.3	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 4x25mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.384		
18	KNNR 5 1002-d.2 01 ST 5.4	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	13		
19	KNNR 5 1003-d.2 03 ST 5.5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	13		
20	KNNR 5 1004-d.2 02 ST 5.5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -	szt.	13		
21	KNNR 5 0906-d.2 02 ST 5.5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	13		
22	KNNR 5 0701-d.2 02 ST 5.6	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 68mb x 0,4 x 0,8	m <sup>3</sup>	21.8		
23	KNNR 5 0907-d.2 06 ST 5.8	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	68		
24	KNNR 5 0705-d.2 01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 75	m	68		
25	KNNR 5 0713-d.2 03 ST 5.6	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach YAKXs4x25	m	68		
26	KNNR 5 0702-d.2 02 ST 5.6	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-128m x 0,4 x 0,6	m <sup>3</sup>	21.8		
27	KNNR 5 0717-d.2 07 ST 5.6	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	2.5		
28	KNNR 5 0717-d.2 03 ST 5.6	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	7.5		
29	E - 0510 0510-d.2 47-05 ST 5.2	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy; grunt kat III	szt.	1		
30	KNNR 5 1001-d.2 01 ST 5.2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg -	szt.	1		
31	KNNR 5 1302-d.2 03 ST 5.8	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	2		
32	KNNR 5 1304-d.2 05 ST 5.8	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
33	KNNR 5 1304-d.2 01 ST 5.8	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)- odgromnik	szt.	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: