

## ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych w gm. Halinów

| Lp.  | Podst | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|--|-------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>1 BRZEZINY 3 BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>                       |       |   |                |              |              |
| 1  |       | Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 z obróbką obsadzenia - szt3             | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  |       | (0.90*0.48)*3   | m <sup>2</sup> | 1.296        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.296</b> |
| 2  |       | Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy stalowej ocynkowanej nie nadającej się do użytku             | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  |       | (0.90*0.20)*3   | m <sup>2</sup> | 0.540        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.540</b> |
| 3  |       | Montaż nowych obróbek blacharskich - podokienników z blachy st. ocynkowanej ocynkowanej                               | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  |       | (0.90*0.20)*3   | m <sup>2</sup> | 0.540        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.540</b> |
| <b>2 BRZEZINY 3 A I 3 B - BUDYNKI MIESZKALNE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b> |       |   |                |              |              |
| 4  |       | Wymiana starych okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z obróbką obsadzenia - szt3     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2  |       | (0.87*0.84)*3   | m <sup>2</sup> | 2.192        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.192</b> |
| 5  |       | Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku                                  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2  |       | (0.90*0.20)*3   | m <sup>2</sup> | 0.540        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.540</b> |
| 6  |       | Montaż nowych obróbek blacharskich - podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2  |       | (0.90*0.20)*3   | m <sup>2</sup> | 0.540        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.540</b> |
| 6'   |       | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia - szt1                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2  |       | 0.9*2.15  | m <sup>2</sup> | 1.935        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.935</b> |
| <b>3 BRZEZINY 3C - BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>                    |       |   |                |              |              |
| 7  |       | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - szt. 7                                | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.3  |       | (0.87*0.85)*7   | m <sup>2</sup> | 5.177        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.177</b> |
| 8  |       | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.3  |       | (0.87*0.25)*7   | m <sup>2</sup> | 1.523        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.523</b> |
| <b>4 BRZEZINY 3d - BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>                    |       |   |                |              |              |
| 9  |       | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - szt 6                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.4  |       | (0.90*0.48)*6   | m <sup>2</sup> | 2.592        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.592</b> |
| 10   |       | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - szt1         | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.4  |       | 1.66*1.6  | m <sup>2</sup> | 2.656        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.656</b> |
| 11   |       | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 szt 1                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.4  |       | 0.90*0.90   | m <sup>2</sup> | 0.810        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.810</b> |
| 12   |       | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - szt. 1        | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.4  |       | 1.0*1.30  | m <sup>2</sup> | 1.300        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.300</b> |
| 13   |       | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.4  |       | [(0.9*6)+(0.90*2)+1+1.6]*0.20   | m <sup>2</sup> | 1.960        |              |
|  |       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.960</b> |

| Lp.   | Podst                  | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz | Razem  |
|---|------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|
| 14  | d.4                    | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej<br>[(0.9*6)+(0.90*2)+1+1.6]*0.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.960  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 1.960  |
| <b>5 DŁUGA KOŚCIELNA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 79 - BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b> |                        |  |                                  |        |        |
| 15  | d.5                    | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z obróbką osadzenia - szt 3<br>(0.8*1.15)*3                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.760  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 2.760  |
| 16  | d.5                    | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - szt2<br>(0.94*1.4)*2                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.632  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 2.632  |
| 17  | d.5                    | Rozebranie obróbek blacharskich podokienników .z blachy nie nadającej się do użytku<br>(0.8*3)*0.20+(0.94*2)*0.20                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.856  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 0.856  |
| 18  | d.5                    | Montaż nowych obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej<br>(0.8*3)*0.20+(0.94*2)*0.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.856  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 0.856  |
| <b>6 HALINÓW UL. PARKOWA 65 - ŚWIETLICA - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>   |                        |  |                                  |        |        |
| 19  | d.6                    | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z obróbką osadzenia - szt3<br>(0.57*0.48)*3                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.821  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 0.821  |
| 20  | d.6                    | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - szt1<br>0.77*0.87  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.670  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 0.670  |
| 21  | d.6                    | Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku<br>(0.57*3)*0.20+(0.87*0.20)                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.516  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 0.516  |
| 22  | d.6                    | Montaż nowych obróbek blacharskich - podokienników z blachy ocynkowanej<br>(0.57*3)*0.20+(0.87*0.20)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.516  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 0.516  |
| <b>7 MICHAŁÓW 74 - BUDYNEK TEATRU - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>                                       |                        |  |                                  |        |        |
| 23  | d.7                    | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - szt3<br>(2.70*1.38)*3                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.178 |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 11.178 |
| 24  | d.7                    | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - szt2<br>(0.9*1.50)*2                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.700  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 2.700  |
| 25  | d.7                    | Rozebranie obróbek blacharskich podokienników.z blachy nie nadającej się do użytku<br>(1.38*3)*0.20+(1.50*2)*0.20                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.428  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 1.428  |
| 26  | d.7                    | Montaż obróbek blacharskich - podokienników z blachy ocynkowanej<br>(1.38*3)*0.20+(1.50*2)*0.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.428  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 1.428  |
| 27  | d.7.3<br>0702-06<br>1) | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych pełnych dwukrzydłowych bez naswietli o pow.ponad 1.5 m2 z obróbką osadzenia<br>(2.10*1.30)*3 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8.190  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM  | 8.190  |

| Lp.  | Podst    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|--|----------|---|----------------|--------|--------|
| <b>8 OKUNIEW UL. RYNEK 10 - POCZTA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>                         |          |   |                |        |        |
| 28   | d.8      | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych antywłamaniowych pełnych jednoskrzydłowych bez naswietła o pow. ponad 1.5 m2 z obróbką obsadzenia szt - 1<br>2.10*0.9 | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 1.890  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 1.890  |
| 29   | d.8      | Wymiana starych okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PVC o pow. do 2.5 m2 z obróbką obsadzenia- szt4<br>(1.35*1.70)*4                     | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 9.180  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 9.180  |
| 30   | d.8      | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 z obróbką obsadzenia - szt 1<br>0.7*0.8   | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 0.560  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 0.560  |
| 31   | d.8      | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>[(0.8*1)+(1.35*4)]*0.20                            | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 1.240  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 1.240  |
| 32   | d.8      | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej<br>[(0.8*1)+(1.35*4)]*0.20   | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 1.240  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 1.240  |
| <b>9 OKUNIEW UL. STANISŁAWOWSKA 28 - OŚRODEK ZDROWIA - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>     |          |   |                |        |        |
| 33   | d.9      | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z obróbką obsadzenia - szt. 9<br>(1.13*1.83)*9                          | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 18.611 |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 18.611 |
| 34   | d.9      | Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku<br>(1.15*0.20)*9   | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 2.070  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 2.070  |
| 35   | d.9      | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej<br>(1.15*0.20)*9   | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 2.070  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 2.070  |
| 36   | d.9      | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych częściowo przeszklonych z obróbką obsadzenia szt1<br>2.06*1.25  | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 2.575  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 2.575  |
| 37   | d.9      | Demontaż starych oraz wykonanie i montaż nowych krat okiennych z możliwością otwierania ( z jednej strony na zawiasach).<br>(1.80*1.10)*2                                   | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 3.960  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 3.960  |
| <b>10 OKUNIEW UL. STANISŁAWOWSKA 30 - BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b> |          |   |                |        |        |
| 38   | d.1<br>0 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z obróbką obsadzenia - szt.4<br>(1.47*1.45)*2+(1.74*1.42)*2             | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 9.205  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 9.205  |
| 39   | d.1<br>0 | Rozebranie obróbek blacharskich- podokienników. z blachy nie nadającej się do użytku<br>[(1.45*2)+(1.74*2)]*0.20  | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |          |   | m <sup>2</sup> | 1.276  |        |
|  |          |   |                | RAZEM  | 1.276  |
| 40   | d.1<br>0 | Montaż obróbek blacharskich - podokienników z blachy ocynkowanej  | m <sup>2</sup> |        |        |

| Lp.   | Podst | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz | Razem |
|---|-------|---|----------------|--------|-------|
|   |       | $[(1.45*2)+(1.74*2)]*0.20$  | m <sup>2</sup> | 1.276  |       |
|   |       |   |                | RAZEM  | 1.276 |
| 41  |       | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych - szt1  | m <sup>2</sup> |        |       |
| d.1   |       | 2.10*0.9  | m <sup>2</sup> | 1.890  |       |
| 0   |       |   |                | RAZEM  | 1.890 |
| <b>11 CISIE UL. GŁÓWNA 126 - BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b> |       |   |                |        |       |
| 42  |       | Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 szt. 3 | m <sup>2</sup> |        |       |
| d.1   |       | $(1.10*1.35)*3$   | m <sup>2</sup> | 4.455  |       |
| 1   |       |   |                | RAZEM  | 4.455 |
| 43  |       | Demontaż i osadzenie okien połaciowych w dachu  | szt            |        |       |
| d.1   |       | 1   | szt            | 1.000  |       |
| 1   |       |   |                | RAZEM  | 1.000 |